

На основу члана 46. а у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 68. Статута града Јагодине ("Службени гласник града Јагодине", бр. 23/2018) и члана 4. Одлуке о Градском већу ("Службени гласник града Јагодине", бр. 1/2008), Градско веће града Јагодине на 164. седници одржаној дана 12.04.2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора бр. 2468-3 од 25.03.2019. године, о утврђивању пречишћеног текста Ценовника производа и услуга ЈП „Стандард“ Јагодина, Радне јединице „Зеленило и јавна хигијена“.

Саставни део решења је Одлука Надзорног одбора ЈП "Стандард" Јагодина.

II Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града Јагодине".

ЦЕНОВНИК РАДОВА

НА ХИГИЈЕНИ И ЧИСТОЋИ, УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА

САДРЖАЈ

- I ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ
ОДРЖАВАЊА
- II ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЈА
- III БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

I

ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

1

ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

позиција			активност	ј.м.	цена без ПДВ-а
1			КОШЕЊЕ		
1	1	1*	кошење травњака висине траве до 10 цм моторним и тракторским косачицама и уклањање кошеvine - равне површине	м2	7.60
1	1	2*	кошење травњака висине траве преко 10 цм моторним и тракторским косачицама и уклањање кошеvine - равне површине	м2	11.28
1	1	3*	кошење травњака моторним чистачем и уклањање кошеvine - шарпе и браници	м2	17.99
1	1	4	ручно кошење и уклањање кошеvine са равних површина	м2	19.00
1	1	5	ручно кошење и уклањање кошеvine са падина - радови високог ризика	м2	27.27
1	1	6	кошење корова моторним чистачем и уклањање кошеvine	м2	17.36
			* Напомена: У сушном периоду могуће процентуално умањење површина за кошење		
			ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА		
1	2	1	заливање травњака - хидрантска мрежа	м2	3.59
1	2	2	заливање травњака цистерном	м2	16.62
			ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА		
1	3	1	грабуљање травњака, утовар и одвоз	м2	10.13
1	3	1а	грабуљање травњака	м2	6.36
1	3	2	грабуљање листа, утовар и одвоз	м2	13.39
1	3	3	усисавање и одвоз листа	м2	5.55
1	3	8	чишћење стаза метлом свакодневно	м2	4.16
1	3	9	чишћење стаза метлом повремено	м2	3.47
1	3	10	кресање травњака дуж стаза	м2	7.00
1	3	11	прихрањивање травњака	м2	2.61
1	3	12	уситњавање листа и кошеvine	м2	3.12
1	3	13	грабуљање травњака и одвоз	м2	10.13
			ОБНОВА ТРАВЊАКА		
1	4	1	израда - обнова травњака сетвом, са ротофрезирањем, ђубрењем, грубим и финим планирањем, ваљањем и заливањем	м2	251.78

1	4	2	израда - обнова травњака бусеном са ротофрезирањем, ђубрењем, грубим и финим планирањем, ваљањем и заливањем са набавком бусена	м2	1,239.42
1	4	3	аерација, подсејавање травњака мешавином семена и субстрата, поравнавање и заливање	м2	125.89
1	4	4	израда - обнова травњака сетвом (мешавина травног семена за сенку), са ротофрезирањем, ђубрењем, грубим и финим планирањем, ваљањем и заливањем	м2	254.02
2			садња сезонског цвећа		
2	1	1	вађење прецветалог сезонског цвећа	м2	65.99

2	1	2	садња сезонског цвећа 30 ком/м2 - набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу	м2	2,753.93
2	1	3	Риљање ашовом 20-30см	м2	90.00
2	1	4	Израда и постављање разделних граничника од лима - шаблона за цветне апликације, висине 6 цм.	м'	407.30
2	1	5	Израда и постављање разделних граничника од лима - шаблона за цветне апликације, висине 25 цм.	м'	2,297.62

ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА

2	2	1	окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова сезонског цвећа	м2	138.91
2	2	2	заливање сезонског цвећа - хидрантска мрежа	м2	14.95
2	2	3	заливање сезонског цвећа цистерном	м2	51.51
2	2	4	фолијално прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом	м2	39.88

3 САДЊА ПЕРЕНА

3	1	1	садња перена 8-10 ком/м2 - набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу	м2	2,460.47
3	1	2	набавка, транспорт и садња луковица	ком	191.01

ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА

3	2	1	окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова перена	м2	138.91
3	2	2	заливање перена - хидрантска мрежа	м2	14.95
3	2	3	заливање перена цистерном	м2	51.51
3	2	4	садња сезонског цвећа 30 ком/м2 у перењацима - набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу	м2	2,753.93
3	2	5	зимска припрема перена	м2	131.96
3	2	6	прерада перена (вађење, чишћење и поновно сађење перена)	м2	584.30

4 САДЊА ПОКРИВАЧА ТЛА

4	1	1	садња покривача тла - набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу	м2	932.44
5 САДЊА РУЖА					
5	1	1	садња ружа 3-5 ком/м2 - набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу	м2	2,410.12
6 ОДРЖАВАЊЕ РУЖА					
6	1	1	одгртање - загртање ружа	м2	79.87
6	1	2	ђубрење ружа-набавка, транспорт и разастирање	м2	291.72
6	1	3	орезивање ружа	м2	118.07
6	1	4	орезивање и везивање ружа пузавица	м2	324.71
6	1	5	окопавање са сечом прецветалих цветова	м2	119.83
6	1	6	заливање ружа - хидрантска мрежа	м2	16.62
6	1	7	заливање ружа цистерном	м2	54.83
7 САДЊА ПОВИЈУША					
7	1	1	садња повијуша - набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	567.82

8 САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ					
8	1	1	садња живе ограде (7 ком/м') -- набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу	м'	1,090.45
8	1	2	садња живе ограде (5ком/м2) - <i>Prunus laurocerasus</i> , <i>Pyrocantha coccinea</i> , -- набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу	м'	3,559.61
8	1	3	вађење старе живе ограде, утовар и одвоз	м'	814.39
ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ					
8	2	1	орезивање - шишање живе ограде, утовар и одвоз	м2	74.68
8	2	2	скраћивање живе ограде, утовар и одвоз	м2	251.79
8	2	3	окопавање живе ограде	м2	74.68
8	2	4	заливање живе ограде - хидрантска мрежа	м2	16.62
8	2	5	заливање живе ограде цистерном	м2	54.83
9 САДЊА ШИБЉА					
9	1	1	садња листопадног шибља 3 ком/м ² - набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу	м2	2,705.32
9	1	2	садња зимзеленог шибља 3 ком/м ² - набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу	м2	2,970.99
9	1	3	пресађивање шибља	м2	1,673.89
9	1	4	вађење шибља и ружа, утовар, одвоз	ком	411.53
ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА					
9	2	1	орезивање шибља, утовар, одвоз	м2	328.19
9	2	2	сеча густог шибља дебљине испод 10см	м2	420.00
9	2	3	риљање шибља	м2	131.96

9	2	4	радикална сеча шибља, утовар и одвоз	м2	472.30
9	2	5	заливање шибља - хидрантска мрежа	м2	16.62
9	2	6	заливање шибља цистерном	м2	54.83

10 САДЊА ДРВЕЋА

10	1	1	садња школованих високих лишћара старости до 5 година, висине 2-3м - набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	7,716.55
10	1	2	садња школованих високих четинара старости до 5 година, висине 2-3м - набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	8,184.28
10	1	3	садња школованих средњих и ниских лишћара старости до 5 година, висине 1,5-2м - набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	6,038.79
10	1	4	садња школованих средњих и ниских четинара старости до 5 година, висине 1,5-2м - набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	4,544.21
10	1	5	садња полеглих четинара висине 0,30-0,50м -набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	1,421.61
10	1	6	садња лишћара за пошумљавање - набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	1,418.65

10	1	7	садња четинара за пошумљавање - набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	1,607.90
10	1	8	машинско пресађивање стабала	ком	69,612.20
10	1	9	ручно пресађивање садница	ком	9,546.72

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА НА ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА И ДРВОРЕДА У НОРМАЛНИМ УСЛОВИМА

10	2	1	естетско обликовање круне посебних форми лишћара	ком	1,719.04
10	2	2	естетско обликовање круне посебних форми четинара	ком	2,109.73
10	2	3	окопавање садница	ком	124.46
10	2	4	сеча избојака и заперака, утовар и одвоз	ком	152.81
10	2	5	набавка, транспорт и разастирање малча (дробине) око садница	ком	876.88
10	2	6	заливање садница - хидрантска мрежа	ком	24.92
10	2	7	заливање садница цистерном	ком	99.70
10	2	8	израда и монтажа прстена Д1	ком	19,768.83
10	2	9	израда и монтажа прстена Д2	ком	20,197.89
10	2	10	израда и постављање споја веза	ком	4,827.91
10	2	11	израда и постављање веза	ком	6,318.38

10	2	12	замена анкера (уградња нових)	КОМ	955.02
10	2	13	израда и уградња корсета од арматуре Ø10 мм.	КОМ	12,127.00
СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА					
10	3	1*	сеча сувих грана до 5 м висине, утовар и одвоз	КОМ	1,884.00
10	3	2*	сеча сувих грана са ХТП -ом, утовар и одвоз	КОМ	4,759.46
ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА					
10	4	1*	издизање круне стабала до 5 м висине, утовар и одвоз	КОМ	1,835.38
10	4	2*	издизање круне стабала са ХТП-ом, утовар и одвоз	КОМ	4,509.43
ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА					
10	5	1*	формирање круне стабла од 5 -12 м висине са употребом ХТП-а, утовар и одвоз	КОМ	9,553.66
10	5	2*	формирање круне стабла од 12 -18 м висине са употребом ХТП-а, утовар и одвоз	КОМ	12,759.05
10	5	3*	формирање круне стабла од 18 -22 м висине са употребом ХТП-а, утовар и одвоз	КОМ	16,035.63
10	5	4*	формирање круне стабла преко 22 м висине са употребом ХТП-а, утовар и одвоз	КОМ	24,149.82
10	5	5*	интревентни радови у крунама стабала са употребом ХТП-а, утовар и одвоз	КОМ	49,244.25
10	5	6	скидање пузавица са стабала, утовар и одвоз	КОМ	774.43
10	5	7	формирање круне стабла до 5м висине	КОМ	1,580.00
СЕЧА СТАБАЛА					
10	6	1*	сеча стабала пречника до 15 цм, утовар и одвоз	КОМ	2,564.66
10	6	2*	сеча стабала пречника до 15 цм са ХТП- ом, утовар и одвоз	КОМ	5,509.60
10	6	3*	сеча стабала пречника од 16 - 30 цм, утовар и одвоз	КОМ	4,750.79
10	6	4*	сеча стабала пречника од 16 - 30 цм са ХТП- ом, утовар и одвоз	КОМ	7,872.83
10	6	5*	сеча стабала пречника од 31 - 50 цм. утовар и одвоз	КОМ	9,654.37
10	6	6*	сеча стабала пречника од 31 - 50 цм са ХТП-ом, утовар и одвоз	КОМ	15,934.94
10	6	7*	сеча стабала пречника од 51 - 70 цм са ХТП- ом, утовар и одвоз	КОМ	23,977.93
10	6	8*	сеча стабала пречника преко 70 цм са ХТП- ом, утовар и одвоз	КОМ	47,955.84
10	6	9*	сеча стабала пречника од 51 - 70, утовар и одвоз	КОМ	12,423.47
10	6	10*	сеча стабала пречника преко 70 цм, утовар и одвоз	КОМ	20,626.79
ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО					

10	7	1*	ручно вађење пањева пречника до 25 цм. утовар и одвоз	ком	3,321.73
10	7	2*	ручно вађење пањева пречника од 26-50 цм, утовар и одвоз	ком	4,868.86
10	7	3*	ручно вађење пањева пречника од 51-70 цм, утовар и одвоз	ком	8,855.64
10	7	4*	ручно вађење пањева пречника преко 70 цм. утовар и одвоз	ком	13,288.66
			* НАПОМЕНА: За све позиције резивања, издизања, формирања, сече стабала и вађења пањева ручно, цена се умањује за 30% када се не ради утовар и одвоз. * За сечу стабала уз употребу ске (алпинистичке опреме), цена ће бити формирана по елементима.		
ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ					
10	8	1	иверање пањева пречника до 25 цм. утовар и одвоз	ком	2,700.11
10	8	2	иверање пањева пречника од 26-50 цм, утовар и одвоз	ком	3,860.02
10	8	3	иверање пањева пречника од 51-70 цм. утовар и одвоз	ком	6,737.22
10	8	4	иверање пањева пречника преко 70 цм. утовар и одвоз	ком	10,142.31
11	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ				
11	1	1	чишћење чврстих застора метлом са утоваром и одвозом	м2	3.47
11	1	2	чишћење травњака (сакупљање лаког отпада) без утовара и одвоза	м2	0.66
11	1	3	чишћење шумског земљишта (сакупљање лаког отпада) - свакодневно без утовара и одвоза	м2	66.00
11	1	4	чишћење шумског земљишта (сакупљање лаког отпада) без утовара и одвоза-повремено	м2	0.53
11	1	5	радник на одржавању чистоће	час	618.92
11	1	6	скидање наноса са чврстих застора и ригола ручним алатом, утовар и одвоз	м2	65.99
11	1	7	чишћење отворених канала (сакупљање, утовар и одвоз наталоженог материјала)	м2	185.80
11	1	8	чишћење канала са решетком (скидање решетке. чишћење канала и враћање решетке)	м1	277.82
11	1	9	чишћење сливника (одгушење)	ком	по рачуну тех.сл. Водовода
11	1	10	прање чврстих застора - хидрантска мрежа	м2	9.00
11	1	10а	утовар и одвоз депонованог материјала	м3	4,709.11
11	1	11	прање чврстих застора цистерном	м2	9.00

11	1	12	уклањање муља и наплавина са чврстих застора у просечном слоју од д=5см, утовар и одвоз	м2	201.00
11	1	13	уклањање муља и наплавина са травњака у просечном слоју од д=5см, утовар и одвоз	м2	201.00
11	1	14	утовар и одвоз лаког отпада са травњака	м2	1.20
11	1	15	чишћење чврстих застора ауточистилицом	м2	3.02
ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА					
11	3	1	ручни утовар и одвоз песка	м3	1,319.66
11	3	2	набавка, транспорт и насыпање песка фракција "0"	м3	2,465.69
11	3	3	набавка, транспорт и насыпање песка фракција "1"	м3	3,816.00
МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА					
11	4	1	механичко уклањање траве са чврстих застора	м2	175.39
ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА					
11	5	1	машинско чишћење снега	м2	14.95
11	5	2	ручно чишћење снега	м2	29.91
11	5	3	посипање соли	м2	9.97
11	5	4	прскање емулзије CaCl ₂ леђном прскалицом	м2	11.81
11	5	5	прскање емулзије CaCl ₂ трактором са атомизером	м2	2.50
11	5	6	разбијање леда	м2	172.81
11	5	7	стресање снега са живе ограде	м2	18.28
11	5	8	стресање снега са четинара	ком	103.02
11	5	9	чишћење снега са клупа	ком	7.49
11	5	10	везивање четинара	ком	262.54
11	5	11	посипање гранула за топљење снега и леда - за неугажен снег	м2	33.96
11	5	12	посипање гранула за топљење снега и леда - за угажен снег	м2	59.04
11	5	13	посипање гранула за топљење снега и леда - за залеђене површине	м2	27.69
ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА					
11	6	1	премазивање штампаног бетона заштитним премазима	м2	581.57
11	6	2	фуговање спојница песком на засторима од гранитне кошке и бетонских плоча	м2	382.02
11	6	3	фуговање спојница цементним малтером на засторима од гранитне кошке	м2	1,773.21
11	6	4	поправка декоративних ивичњака - чишћење и прање киселином, фарбање и лакирање постојећих ивичњака.	м'	731.12
12	ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР				

1			КЛУПЕ		
ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА					
12	1	1	набавка и уградња решеткасте клупе	КОМ	31,025.96
12	1	2	набавка и уградња клупе класик, са страницама од алуминијум силицијума и храстовим лајснама	КОМ	49,728.72

12	1	3	набавка и уградња бетонска клупа са наслоном	КОМ	19,869.62
12	1	4	набавка и уградња бетонска клупа без наслона	КОМ	13,700.18
12	1	5	израда и уградња рустик гарнитура , l=2,0 м (две клупе без наслона и сто)	КОМ	45,792.30
12	1	6	израда и уградња рустик клупе са наслоном, l=2,0 м	КОМ	15,575.49
12	1	7	израда и уградња рустик клупе без наслона, l=2,0 м	КОМ	13,271.30
12	1	8	израда и уградња клупе, са страницама од алуминијум силицијума и чамовим лајснама	КОМ	25,243.76
12	1	9	израда и уградња клупе на зиду за седење од чамових лајсни са носачима	М'	6,571.73
12	1	10	израда и уградња клупе на зиду за седење од храстових лајсни са носачима	М'	11,177.75
12	1	11	израда и уградња конзолне клупе на зиду (чамове лајсне)	М'	16,323.49
12	1	12	израда и уградња клупе без наслона са металним носачима - тип блок 22 (чамове лајсне)	КОМ	19,110.27
12	1	13	израда и уградња клупе са наслоном, са металним носачима (чамове лајсне)	КОМ	27,415.23
12	1	14	израда и уградња клупе без наслона, бетонски носачи, храстове лајсне	КОМ	30,732.15
12	1	15	израда и уградња клупе са наслоном, бетонски носачи, храстове лајсне	КОМ	38,299.67
12	1	16	израда и уградња рустик гарнитура , l=2,0 м (две клупе са наслоном и сто)	КОМ	60,301.50
12	1	17	израда и уградња конзолне клупе на зиду (храстове лајсне)	М'	14,689.50
12	1	18	Израда комплета лајсни за решеткасту клупу	КОМ	23,137.50
12	1	19	Израда и уградња металне клупе са 9 лајсни, без наслона, дужине 3,0 м,	КОМ	51,792.00
12	1	20	Израда металне клупе са 9 лајсни, без наслона, дужине 3,0 м	КОМ	40,309.50
12	1	21	Уградња металне клупе са 9 лајсни, без наслона, дужине 3,0 м	КОМ	11,484.00

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА

12	2	1	фарбање лајсни на клупи (по комаду клупе) - клупа са наслоном	ком	2,249.84
12	2	2	фарбање лајсни на клупи (по комаду клупе) - клупа без наслона	ком	1,698.18
12	2	3	фарбање рустик клупе	ком	1,597.49
12	2	4	фарбање клупе, тип "Класик 2"	ком	3,056.06
12	2	5	фарбање клупе, тип "Класик"	ком	2,311.16
12	2	6	фарбање решеткасте клупе	ком	2,557.72

12	2	7	фарбање клупе на бетонском зиду (4 лајсне x 1м')	м'	849.09
12	2	8	демонтажа и замена чамових лајсни дим. 4 x 4 x 100 цм	м'	892.51
12	2	9	демонтажа и замена чамових лајсни дим. 6 x 4 x 100 цм	м'	980.36
12	2	10	демонтажа и замена чамових лајсни дим. 8 x 4 x 100 цм	м'	1,119.98
12	2	11	демонтажа и замена храстових лајсни дим. 6 x 4 x 100 цм	м'	1,830.16
12	2	12	замена бетонског носача клупе -бет. клупа без наслона (обухваћена демонтажа старог носача и лајсни, са утоваром и одвозом, као и израда и уградња новог носача)	ком	8,508.36
12	2	13	замена бетонског носача клупе -бет. клупа са наслоном или решеткаста (обухваћена демонтажа старог носача и лајсни, са утоваром и одвозом, као и израда и уградња новог носача)	ком	12,097.50
12	2	14	замена носача од алуминијум силицијума (обухваћена демонтажа старог носача и лајсни, са утоваром и одвозом, као и израда и уградња новог носача)	ком	10,895.91
12	2	15	замена металног носача клупе (обухваћена демонтажа старог носача и лајсни, са утоваром и одвозом, као и израда и уградња новог носача)	ком	8,985.86
12	2	16	поправка носача рустик клупе (обухваћена демонтажа и одвоз старог носача и уградња новог носача)	ком	7,900.62
12	2	17	поправка наслона или седишта рустик клупе са демонтажом и одвозом оштећеног наслона или седишта	ком	7,787.75
12	2	18	демонтажа носача бет. клупе без наслона са демонтажом и одвозом оштећеног носача	ком	2,087.14

12	2	19	демонтажа носача бет. клупе са наслоним са демонтажом и одвозом оштећеног носача	КОМ	3,340.83
12	2	20	демонтажа и замена дрвених седишта на зиду-чамове лајсне дим. 4 x 4 цм (позиција обухвата 4 лајсне x 1 м')	м'	3,568.30
12	2	21	демонтажа и замена дрвених седишта на зиду-чамове лајсне дим. 8 x 4 цм (позиција обухвата 4 лајсне x 1 м')	м'	4,476.43
12	2	22	демонтажа и замена дрвених седишта на зиду-чамове лајсне дим. 10 x 4 цм (позиција обухвата 4 лајсне x 1 м')	м'	4,743.84
12	2	23	демонтажа и замена дрвених седишта на зиду-чамове лајсне дим. 12 x 4 цм (позиција обухвата 4 лајсне x 1 м')	м'	5,306.44
12	2	24	демонтажа и замена дрвених седишта на зиду-храстове лајсне дим. 7 x 7 цм (позиција обухвата 4 лајсне x 1 м')	м'	9,305.37

12	2	25	демонтажа и замена дрвених седишта на зиду-храстове лајсне дим. 6 x 4 цм (позиција обухвата 4 лајсне x 1 м')	м'	7,317.18
12	2	26	демонтажа и замена дрвених седишта на зиду-храстове лајсне дим. 8 x 4 цм (позиција обухвата 4 лајсне x 1 м')	м'	8,369.45
12	2	27	демонтажа и замена дрвеног носача лајсни (кушака) решеткасте клупе	КОМ	2,066.32
12	2	28	замена Л профила-носача <i>подужних</i> лајсни, на бетонским клупама или зидићу за седење	м'	870.38
12	2	29	демонтажа дрвених лајсни на клупама (1 лајсна по 1 м')	м'	127.53
12	2	30	демонтажа свих типова клупа са бетонским носачима - без наслона , са утоваром и одвозом	КОМ	2,924.46
12	2	31	демонтажа свих типова клупа са бетонским носачима - са наслоним, са утоваром и одвозом	КОМ	4,906.78
12	2	32	замена Л профила-носача <i>попечних</i> лајсни, на бетонским клупама или зидићу за седење	м'	2,122.13
12	2	33	демонтажа свих типова клупа са металним носачима , са утоваром и одвозом	КОМ	1,943.31
12	2	34	демонтажа и поновна монтажа металних клупа из чврстог застора у зелену површину	КОМ	5,239.66
12	2	35	демонтажа и поновна монтажа металних клупа из чврстог застора на чврст застор	КОМ	3,256.79
12	2	36	фарбање клупе	КОМ	3,336.00

II ОДРЖАВАЊЕ СТУБИЋА И ОГРАДА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА					
ИЗРАДА И УГРАДЊА СТУБИЋА И ОГРАДА					
12	3	1	израда металних стубића Ø 2", h= 70 cm изнад земље и уградња у чврстом застору	ком	3,866.97
12	3	2	израда металних стубића Ø 2", h= 70 cm изнад земље и уградња у зеленој површини у бетонском темељу	ком	4,264.60
12	3	4	израда и уградња оградe, Ø 18 mm, h= 60 cm изнад земље у бет. темељу	м'	11,661.65
12	3	5	израда и уградња оградe, Ø 32 mm, h=60 cm изнад земље у бет. темељу	м'	14,350.11
12	3	6	израда и уградња оградe, стубова 70 cm, растојање поља 2.0 м. без бет. темеља	м'	8,200.52
12	3	7	израда и уградња оградe, h= 40м. без бетонског темеља	м'	2,503.88
12	3	8	израда и уградња металне оградe, h = 80 cm, у бет.темељу	м'	26,084.35
12	3	9	израда и уградња металне оградe, h = 80 cm, без темеља на чврст застор	м'	25,288.35
12	3	10	израда и уградња металне оградe, h = 90cm, у бет.темељу	м'	25,016.16

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА					
12	4	1	фарбање металних заштитних стубова	ком	408.06
12	4	2	фарбање бетонских заштитних стубова	ком	651.15
12	4	3	премазивање шлипера заштитним премазима	ком	447.99
12	4	4	фарбање металне оградe	м2	1,823.21
12	4	5	фарбање парапета бетонске оградe	м2	1,128.65
12	4	6	фарбање рустик оградe	м'	626.84
12	4	7	поправка рустик оградe (замена попречне греде)	м'	3,299.16
12	4	8	поправка оградe од плетене жице (замена жичане мреже са делимичном поправком стубова)	м2	5,423.64
12	4	9	поправка оградe од грифоване мреже (замена мреже са делимичном поправком стубова)	м2	5,556.47
12	4	10	демонтажа оградe висине до 1,1м, утовар и одвоз	м'	1,797.88
12	4	11	демонтажа металних стубића и шлипера, утовар и одвоз	ком	1,034.89
12	4	12	демонтажа оградe висине преко 1.1-4.0м. утовар и одвоз	м'	4,255.42
12	4	13	замена лауфера на огради тип стара Јагодинска	ком	5,212.76
12	4	14	замена хоризонталних шипки са варењем. на огради тип Стара јагодинска	м'	4,152.48

12	4	15	уклањање ограде од облица О 16 цм, висине 1,20 м, заједно са бетонским темељом	м'	2,290.50
12	4	16	поправка ограде од облица О 16 цм, висине 1,20 м, са бетонским темељом, заједно са уклањањем	м'	17,389.50
III РУКОХВАТИ					
ИЗРАДА И УГРАДЊА РУКОХВАТА					
12	5	1	израда и уградња рукохвата са дуплом попречном гредом, висина рукохвата h= 0,90 -1,10 м	м'	8,383.33
12	5	2	израда и монтажа рукохвата на рампама за инвалиде у колицима	м'	9,762.03
12	5	3	демонтажа и поновна монтажа рукохвата од металних цеви Ø50мм	м'	3,622.34
ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУКОХВАТА					
12	6	1	демонтажа рукохвата и одвоз на депонију	м'	1,198.11
12	6	2	фарбање металних рукохвата	м'	609.48
12	6	3	фарбање металних рампи	м'	609.48
IV КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ					
ИЗРАДА И УГРАДЊА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ					
12	7	1	набавка и транспорт четвороугаоних бетонских ђубријера дим. 44x44 цм, h= 67 цм, са улошком од поцинкованог лима Ø32 цм.	ком	13,836.35
12	7	2	набавка и уградња металних ђубријера на стубу, тип "Стара јагодинска"	ком	20,578.07
12	7	3	набавка и монтажа металних корпи, тип "Стара Јагодинска", без стубића	ком	12,460.40
12	7	4	израда и транспорт жичаних корпи(параболичне или трапезне)	ком	11,494.96
12	7	5	израда и уградња рустик корпи за отпатке	ком	10,194.40
12	7	6	набавка и уградња ђубријера за хигијену паса - тип Гисел	ком	20,503.39
12	7	7	набавка и уградња ђубријера за хигијену паса - тип Корали	ком	39,076.67
12	7	8	Уградња ђубријера за хигијену паса	ком	3,519.00
12	7	9	Пражњење корпе за смеће од 1,5м ³ са утоваром и одвозом	ком	639.00
ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ					
12	8	1	фарбање бетонских корпи за отпатке	ком	781.38
12	8	2	фарбање металних и дрвених корпи за отпатке	ком	1,026.22
12	8	3	замена лименог улошка у бетонским ђубријерама	ком	6,018.41
12	8	4	поправка жичаних корпи (замена и варење оштећених делова)	ком	5,045.14
12	8	5	замена стуба (носача) ђубријере, тип "Стара јагодинска "	ком	7,292.87
12	8	6	замена корпе ђубријере, тип "Стара јагодинска "	ком	12,460.40

12	8	7	фарбање рустик корпе за отпатке	КОМ	939.40
12	8	8	поправка рустик корпе - замена носача	КОМ	4,879.27
12	8	9	поправка рустик корпе - замена корпе са демонтажом и одвозом оштећене	КОМ	5,315.13
12	8	10	поправка рустик корпе - замена летвице на корпи (по комаду летвице)	КОМ	434.10
12	8	11	утовар и одвоз бетонских ђубријера	КОМ	1,389.12
12	8	12	пескирање и пластификација ђубријера за хигијену паса	КОМ	8,308.13
12	8	13	набавка и уградња (варење) кутија за папирне кесе на постојећи стуб ђубријере за хигијену паса	КОМ	13,293.00
12	8	14	набавка и уградња (варење) кутија за ПВЦ кесе на постојећи стуб ђубријере за хигијену паса	КОМ	13,293.00
12	8	15	набавка и постављање папирних кеса за хигијену паса (обрачун по 1 ђубријери - 15 папирних кеса)	КОМ	217.45
12	8	16	набавка и постављање ПВЦ кеса за хигијену паса (обрачун по 1 ђубријери - 1 ПВЦ кеса)	КОМ	52.74
12	8	17	демонтажа и поновна монтажа ђубријера, из чврстог застора у зелену површину	КОМ	3,247.29
12	8	18	демонтажа и поновна монтажа ђубријера, из чврстог застора на чврст застор	КОМ	2,332.61
12	8	19	Фарбање ливених делова (сиви лив) корпе за отпатке.	КОМ	2,100.00

V РУСТИК МОБИЛИЈАР

ИЗРАДА И УГРАДЊА РУСТИК МОБИЛИЈАРА

12	9	1	израда и уградња рустик стола	КОМ	24,035.22
12	9	2	израда и постављање рустик мостића	КОМ	42,930.71
12	9	3	израда и уградња сунцобрана од трске	КОМ	24,891.27
12	9	4	израда и уградња сунцобрана од дрвета	КОМ	53,545.31
12	9	5	Израда и монтажа рустик-шах стола	КОМ	40,870.50
12	9	6	Израда и монтажа гарнитуре (две клупе са наслоном и сто).	КОМ	68,622.00
12	9	7	Израда и монтажа гарнитуре са шах таблом (две клупе без наслона и сто)	КОМ	64,002.00

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА

12	10	1	фарбање рустик стола	КОМ	2,517.77
12	10	2	поправка рустик стола- замена горње плоче	КОМ	13,186.32
12	10	3	поправка рустик стола- замена једног носача	КОМ	14,468.69
12	10	4	фарбање рустик павиљона	КОМ	21,948.07
12	10	5	поправка бочних страница рустик павиљона	м2	11,508.84
12	10	6	поправка крова рустик павиљона са теголом	м2	13,022.99
12	10	7	замена конструктивних греда рустик павиљона	КОМ	21,704.98
12	10	8	поправка рустик мостића - замена подних дасака	м2	1,302.30

12	10	9	поправка рустик мостића - замена ограде	КОМ	7,813.80
12	10	10	поправка рустик мостића - замена конструктивног елемента	КОМ	20,836.78
12	10	11	фарбање рустик мостића	КОМ	2,861.59
12	10	12	демонтажа и уклањање рустик гарнитуре са надстрешницом	КОМП	18,729.00

VI ДЕЧИЈИ РЕКВИЗИТИ

НАБАВКА И УГРАДЊА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИХ ИГРАЛИШТА

12	11	1	Мултифункционално игралиште ТИП 1	КОМ	по цени из јавних набавки
12	11	2	Мултифункционално игралиште ТИП 2	КОМ	по цени из јавних набавки
12	11	3	Мултифункционално игралиште ТИП 3	КОМ	по цени из јавних набавки

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА

12	12	1	фарбање реквизита са свим неопходним припремним радовима-љуљашка, клацкалица, пењалица, вртешка	КОМ	2,811.23
12	12	2	фарбање реквизита са свим неопходним припремним радовима-тобоган, ракета	КОМ	3,245.34
12	12	3	демонтажа и замена носача реквизита (по комаду реквизита) носеће греде љуљашке	КОМ	5,815.21
12	12	4	демонтажа и замена носача реквизита (по комаду реквизита) "А" носача љуљашке	КОМ	11,712.02
12	12	5	варење спојева на реквизитима (по комаду реквизита)	КОМ	11,712.02
12	12	6	демонтажа и замена седишта на љуљашкама	КОМ	2,872.95
12	12	7	демонтажа и замена седишта са ланцима и носећим шаркама на љуљашкама	КОМ	8,942.71
12	12	8	Комплетна замена руде са поправком носача греде (механизма)	КОМ	19,379.30
12	12	9	демонтажа и замена дрвене руде на клацкалицама	КОМ	7,233.83
12	12	10	демонтажа и замена механизма носача на клацкалицама	КОМ	4,150.00
12	12	11	демонтажа и замена седишта на клацкалицама	КОМ	2,670.23
12	12	12	демонтажа и замена корита на тобогану	КОМ	7,586.33

12	12	13	демонтажа и замена дрвених подијума на ракетама (по комаду подијума)	КОМ	7,917.98
12	12	15	демонтажа оштећених мањих дечијих реквизита (<i>клацкалица, љуљашка, пењалица, вртешка, инфо табли, конст.гола и итд.</i>), утовар и одвоз	КОМ	5,740.91

12	12	16	демонтажа оштећених већих дечијих реквизита (<i>комбиновани реквизит, ракета, тобоган, констр.коша и итд.</i>), утовар и одвоз	КОМ	14,670.49
12	12	17	демонтажа и поновна монтажа мањих дечијих реквизита (<i>клацкалица, љуљашка, пењалица, вртешка, констр.гола и итд.</i>) утовар и одвоз	КОМ	15,717.31
12	12	18	демонтажа и поновна монтажа већих дечијих реквизита (<i>комбиновани реквизит, ракета, тобоган, констр.коша и итд.</i>), утовар и одвоз	КОМ	41,816.45
12	12	19	замена мердевина од канапа и летвица на пењалици	КОМ	4,507.21
12	12	20	замена канапа мердевина на пењалици	КОМ	1,411.42
12	12	21	демонтажа и замена дела оштећене металне руде (исправљање) на клацкалицама	КОМ	5,111.16
12	12	22	поправка фитнес реквизита	КОМ	по рачуну

VII

ИЗРАДА И УГРАДЊА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА

12	13	1	Израда и уградња комплет конструкције коша са таблом, обручком и мрежицом(на чврстом застору)	КОМ	105,316.96
12	13	2	Израда и уградња комплет конструкције за мали фудбал са мрежом	КОМ	15,962.71
12	13	3	Израда и уградња комплет конструкције за велики фудбал (и рукомет) са мрежом	КОМ	48,431.62
12	13	4	Израда и уградња комплет конструкције за одбојку са мрежом	КОМ	50,069.05
12	13	5	Израда и уградња бетонских шах столова. дим. 2.0 x 1.0 м, са две шах табле на столу	КОМ	37,867.37
12	13	6	Израда и уградња комплет конструкције коша са таблом и гола, са обручком, мрежицом и оградом. У цену нису урачунати темељи самци	КОМ	1,196,463.37

12	13	7	Израда и уградња комплет конструкције коша са таблом, обручком и мрежицом (у бет. темељу на земљ. застору)	ком	120,036.00
ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА					
12	14	1	фарбање конструкције коша са свим припремним операцијама	ком	4,304.40
12	14	2	поправка конструкције коша	ком	30,612.70
12	14	3	набавка и монтажа табле за кош	ком	23,476.10
12	14	4	набавка и замена мрежице за кош	ком	1,199.87
12	14	5	набавка и монтажа обруча са мрежицом за кош	ком	6,160.74
12	14	6	фарбање конструкције гола са свим припремним операцијама	ком	2,620.24
12	14	7	поправка конструкције гола за велики фудбал	ком	18,197.45
12	14	8	набавка и замена мреже за гол за мали фудбал	ком	3,014.39
12	14	9	набавка и замена мреже за гол за велики фудбал	ком	5,688.44
12	14	10	набавка и замена мреже за одбојку	ком	11,949.88
12	14	11	поправка "крста" коша- замена носача табле коша	ком	23,262.75
12	14	12	обележавање спортског терена (за кошарку, фудбал, мали фудбал...) Напомена: Цена је оријентациона, наплаћиваће се по рачуну "Јагодине пут"-а	ком	56,520.00
ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ					
12	15	1	израда и уградња металних инфо табли, дим. 25 x 30 cm (35 x 50 cm), у бетонску стопу	ком	8,694.73
12	15	4	израда и уградња инфо табли од алуминијумског лима за нова игралишта са модерним реквизитима, висине 2,0м, у бетонском темељу - ТИП I	ком	19,844.55
12	15	12	израда и уградња металних инфо табли за обележје подручја заштићеног природног добра, у бетонску стопу		19,627.50
12	15	13	израда и уградња дрвене огласне табле са кровом, дим. 300x180	ком	62,743.50
12	15	14	израда и уградња дрвене огласне табле са кровом, дим. 250x120	ком	39,841.50
12	15	15	поправка стубова дрвене огласне табле са кровом	ком	27,289.50
12	15	16	поправка крова дрвене огласне табле	ком	30,793.50
12	15	17	израда и уградња металних инфо табли за забрану слободног кретања паса, у бетонску стопу	ком	15,016.50
СПЕЦИФИЧАН МОБИЛИЈАР					
12	16	1	Фарбање павиљона	ком	21,948.07
12	16	2	Поправка крова павиљона	м2	13,022.99

12	16	3	Израда и монтажа већих рустик павиљона. Основе 25 м².	ком	531,745.50
12	16	4	Израда и монтажа већих рустик павиљона. Основе 10 м².	ком	327,613.50
12	16	5	Поправка крова рустик павиљона - замена теголе	м2	6,661.50
12	16	6	Демонтажа, утовар и одвоз мањих рустик павиљона	м2	32,913.00
12	16	7	Демонтажа, утовар и одвоз већих рустик павиљона	м2	52,464.00
12	16	9	Израда, транспорт и уградња хранилице за птице	ком	7,983.00
12	16	10	Израда, транспорт и уградња кућице за птице	ком	9,955.50

13 ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

13	1	1	крчење подраста, сакупљање, утовар и одвоз	м2	142.38
13	1	3	набавка, транспорт и разастирање малча	м2	1,389.12

16 ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА

САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА

16	1	1	набавка, транспорт, садња дрворедних садница са ископом јама, заменом загађене земље, корелацијом, бандажирањем и заливањем-натапањем	ком	12,546.30
16	1	2	анкерованье садница - са два анкера	ком	1,762.45
16	1	3	набавка, транспорт, садња школованих увозних дрворедних садница са ископом јама, заменом загађене земље, корелацијом, бандажирањем и заливањем-натапањем	ком	198,695.54
16	1	4	набавка, транспорт, садња школованих увозних дрворедних садница са ископом јама, заменом загађене земље, корелацијом, бандажирањем и заливањем-натапањем	ком	52,527.00

ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА

16	2	1	заливање садница цистерном	ком	129.61
16	2	2	окопавање садница са чанковањем	ком	124.46
16	2	3	малчирање хемијски истретираном дробином са подизањем хоризонталне заштите	ком	876.89
16	2	4	замена загађене земље око садница	ком	982.80
16	2	5	сеча избојака и заперака, утовар и одвоз	ком	152.81
16	2	6	чишћење садних места	ком	93.76
16	2	7	заливање дрворедних садница - хидрантска мрежа	ком	24.92
16	2	8	чишћење садних места са подизањем и враћање хоризонталне заштите	ком	638.90

ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

16	3	1*	формирање круне стабла од 5 -12 м висине, утовар и одвоз	КОМ	13,342.48
16	3	2*	формирање круне стабла од 12 -18 м висине, утовар и одвоз	КОМ	15,348.03
16	3	3*	формирање круне стабла од 18 -22 м висине, утовар и одвоз	КОМ	24,149.82
16	3	4*	формирање круне стабла преко 22 м висине, утовар и одвоз	КОМ	36,235.15
16	3	5*	интревентни радови у крунама стабала, утовар и одвоз	КОМ	74,942.94

ПРОРЕДА КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

16	4	1*	прореда круне стабала до 5 м висине, утовар и одвоз	КОМ	2,399.70
16	4	2*	прореда круне стабала од 5-17 м висине, утовар и одвоз	КОМ	7,440.76
16	4	3*	прореда круне стабала преко 17 м висине, утовар и одвоз	КОМ	12,067.97

ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

16	5	1*	издизање круне стабала до 5 м висине, утовар и одвоз	КОМ	2,326.78
16	5	2*	издизање круне стабала са ХТП-ом, утовар и одвоз	КОМ	6,139.91

СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

16	6	1*	сеча сувих грана до 5 м висине, утовар и одвоз	КОМ	2,399.70
16	6	2*	сеча сувих грана од 5-17 м висине, утовар и одвоз	КОМ	6,483.71

16	6	3*	сеча сувих грана преко 17 м висине, утовар и одвоз	КОМ	9,722.10
----	---	----	--	-----	----------

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ

16	7	1*	Сеча грана око ел. инсталација, утовар и одвоз	КОМ	4,759.48
16	7	2*	Сеча грана око саобраћајне сигнализације, утовар и одвоз	КОМ	1,884.00

СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

16	8	1*	сеча стабала пречника до 15 цм , утовар и одвоз	КОМ	3,946.83
16	8	2*	сеча стабала пречника до 15 цм са ХТП- ом. утовар и одвоз	КОМ	6,629.88
16	8	3*	сеча стабала пречника од 16 - 30 цм. утовар и одвоз	КОМ	7,466.52
16	8	4*	сеча стабала пречника од 16 - 30 цм са ХТП- ом, утовар и одвоз	КОМ	13,399.79

16	8	5*	сеча стабала пречника од 31 - 50 цм са ХТП-ом, утовар и одвоз	КОМ	29,010.01
16	8	6*	сеча стабала пречника од 51 - 70 цм са ХТП-ом, утовар и одвоз	КОМ	47,955.84
16	8	7*	сеча стабала пречника преко 70 цм са ХТП-ом, утовар и одвоз	КОМ	95,911.69
16	8	8*	сеча стабала пречника од 31 - 50, утовар и одвоз	КОМ	16,952.06
16	8	9*	сеча стабала пречника од 51 - 70 цм, утовар и одвоз	КОМ	24,170.67
16	8	10*	сеча стабала пречника преко 70, утовар и одвоз	КОМ	48,286.89

ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

16	9	1*	ручно вађење пањева пречника до 25 цм, утовар и одвоз	КОМ	5,315.13
16	9	2*	ручно вађење пањева пречника од 26-50 цм, утовар и одвоз	КОМ	7,574.16
16	9	3*	ручно вађење пањева пречника од 51-70 цм, утовар и одвоз	КОМ	10,630.22
16	9	4*	ручно вађење пањева пречника преко 70 цм, утовар и одвоз	КОМ	17,673.06

ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

16	10	1	иверање пањева пречника до 25 цм, утовар и одвоз	КОМ	4,288.91
16	10	2	иверање пањева пречника од 26-50 цм, утовар и одвоз	КОМ	5,704.07
16	10	3	иверање пањева пречника од 51-70 цм, утовар и одвоз	КОМ	9,274.11
16	10	4	иверање пањева пречника преко 70 цм, утовар и одвоз	КОМ	12,920.54
			ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА		
16	11	1*	Орезивање стабала до 5 м висине (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз	КОМ	5,622.94

16	11	2*	Орезивање стабала са ХТП-ом (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз	КОМ	18,014.45
			* НАПОМЕНА: За све позиције орезивања, издизања, формирања, сече стабала и вађења пањева ручно, цена се умањује за 30% када се не ради утовар и одвоз.		

17 МЕХАНИЧКА ЗАШТИТА СТАБАЛА

ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА

17	1	1	израда и уградња корсета од флаха	ком	17,711.26
17	1	2	израда и уградња корсета од арматуре Ø10	ком	12,127.00
17	1	3	израда и уградња бетонског прстена око садног места	ком	14,064.83
17	1	4	поправка металних заштитника корсета (варење недостајућих делова) - по корсету	ком	6,568.80
17	1	5	намештање-исправљање корсета	ком	260.46
17	1	6	Замена вертикалне заштите од трске на садницама Платана.	ком	586.50
17	1	7	Замена везица на вертикалној заштити од трске на садницама Платана.	ком	279.00
17	1	8	Набавка, превоз и постављање вертикалних корсета од металних цеви	ком	4,516.00
17	1	9	Репарација вертикалних корсета од металних цеви (са враћањем недостајућих делова)	ком	2,258.00
17	1	9а	Репарација вертикалних корсета од металних цеви са комплетном припремом и фарбањем	ком	2,930.00
17	1	9б	Скидање вертикалне заштите и складиштење у магацину	ком	500.00

ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА

17	2	1	набавка и уградња хоризонталне решетке око стабала од сивог лива	м2	60,773.93
17	2	2	израда и уградња металне хоризонталне решетке око стабала од металних профила	м2	57,301.14
17	2	3	поправка хоризонталне решетке (замена недостајућих или оштећених делова - до 5 комада)	ком	12,574.73
17	2	4	набавка и уградња хоризонталне заштите око стабала од алуминијум силицијума	м2	60,773.93
17	2	5	Набавка, превоз и постављање хоризонталне заштите за стабла од префабрикованих бетонских растер елемената приближних димензија 20x20 цм	м2	2,032.00
17	2	6	Набавка, превоз и постављање хоризонталне заштите за стабла од префабрикованих бетонских растер елемената приближних димензија 40x30 цм	м2	2,032.00
17	2	7	Замена хоризонталне заштите за стабла од префабрикованих бетонских растер елемената приближних димензија 20x20 цм и одвоз отпада на депонију	м2	2,668.00
17	2	8	Замена хоризонталне заштите за стабла од префабрикованих бетонских растер елемената приближних димензија 40x30 цм и одвоз отпада на депонију	м2	2,668.00

БРАНИЦИ, АНКЕРИ

17	3	1	утовар и одвоз поломљених браника и корсета	ком	1,694.73
17	3	2	исправљање накривљених анкера	ком	434.10

17	3	3	замена анкера (уградња нових)	ком	955.02
19 ОДРЖАВАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА					
<i>Руско гробље, Учитељски парк,</i>					
19	1	1	машинско кошење траве и корова (косачице, биотриммер)	м2	7.82
19	1	2	машинско кошење шкарпи у шуми (косачице)	м2	7.64
19	1	3	машинско кошење травних терена у шуми (косачицама)	м2	5.73
19	1	4	машинско кошење корова (биотриммер)	м2	10.41
19	1	5	машинско кошење травних и ливадских терена (косачицама)	м2	5.73
19	1	6	машинско кошење травних и ливадских терена (биотриммер)	м2	6.95
19	1	7	кошење око садница (биотриммер)	м2	11.46
19	1	8	грабуљање кошевине без утовара и одвоза	м2	4.11
19	1	9	грабуљање корова без утовара и одвоза	м2	5.41
19	1	10	мулчирање терена од багремца (без утовара и одвоза)	м2	72.92
19	1	11	крчење подраста,бруксовање, сакупљање, утовар и одвоз	м2	291.72
19	1	12	чишћење шумског земљишта (сакупљање лаког отпада) без утовара и одвоза	м2	0.13
19	1	13	санација - уклањање дивљих депонија	м3	4,709.11
19	1	17	утовар и одвоз кошевине	м2	2.53
19	1	18	утовар и одвоз корова	м2	2.72
19	1	19	утовар и одвоз лаког отпада са шумског земљишта	м2	0.33
19	1	20	Геодетско обележавање границе заштићеног природног добра	м'	102.00
19	1	21	Бруксовање грањевине, утовар и одвоз	м3	3,561.74
19	1	22	Извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удељеност до 50м	ком	1,668.06
19	1	23	Извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удељеност од 51-100м	ком	2,508.36
19	1	24	Извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удељеност од 101-200м	ком	5,016.74
ТРИМ СТАЗА					
19	2	1	замена ивичњака од багремових талпи	м'	486.19
19	2	2	замена багремових талпи са чела скалинета	м'	486.19
19	2	3	уклањање постојећег завршног слоја трим стазе, утовар и одвоз	м3	3,391.19

19	2	4	израда завршног слоја трим стазе од мешавине земље, песка и фракције 1 (1:1.1) у слоју од д=10цм	м2	533.08
19	2	5	израда завршног слоја стазе од био дробине у слоју од д=7-10цм.	м2	468.42
ОДРЖАВАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА - ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА					
19	4	1	сеча сувих и поломљених грана до 5 м висине. са премазивањем пресека заштитним средством, утовар и одвоз	ком	2,843.60
19	4	2	сеча сувих и поломљених грана са ХТП -ом, са премазивањем пресека заштитним средством, утовар и одвоз	ком	7,479.62
19	4	3	естетско обликовање - формирање живе оgrade	м2	367.31
19	4	4	окопавање живе оgrade	м2	188.76
19	4	5	мерење дендрометријских карактеристика стабла - прсни пречник, геодетско мерење висине стабла и распона крошње	ком	3,015.21

19	4	6	хемијско третирање дрвећа против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање садница	ком	6,395.40
19	4	7	радикално прихрањивање стабала основним минералним и допунским ђубривом	ком	1,463.97
19	4	8	санација делова стабла захваћена променама изазваним фитопатолошким и ентомолошким агенсима са дезинфекцијом одговарајућим инсектофунгицидима и премазивањем обрађених површина заштитним премазом	ком	4,952.37

20 ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА

ПАРКОВИ, СКВЕРОВИ, СТАМБЕНА НАСЕЉА

20	1	1	хемијско третирање лишћара против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање садница	ком	366.38
20	1	2	хемијско третирање четинара против биљних болести и фолијарно прихрањивање садница	ком	286.51
20	1	3	хемијско третирање младих стабала против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање	ком	168.44
20	1	4	радикално прихрањивање младих стабала минералним ђубривом	ком	104.19
20	1	5	хируршка санација стабала	ком	2,378.86
20	1	6	хемијско третирање ружа, против биљних болести и штеточина са прихрањивањем	м2	43.42

20	1	7	хемијско третирање коровских врста хербицидом преко земљишта (поплочане површине, под ружама и шибљем)	м2	17.36
20	1	8	хемијско сузбијање пужева	м2	72.92
20	1	9	хемијско третирање непожељне зељасте вегетације тоталним хербицидом (Glifosat)	м2	24.31
20	1	10	хемијско третирање непожељне дрвенасте вегетације	м2	34.74
20	1	11	механичко уклањање непожељне истретиране зељасте вегетације, утовар и одвоз	м2	20.84
20	1	12	механичко уклањање непожељне истретиране дрвенасте вегетације, утовар и одвоз	м2	142.38
20	1	13	зимско третирање младих стабала	ком	147.60
20	1	14	санација оштећења кореновог система и дебла стабала са дезинфекцијом и премазивањем	ком	1,653.32
20	1	15	хемијско третирање шибља против биљних болести и штеточина, са прихрањивањем	м2	43.42
20	1	16	хемијско третирање цветног расада против биљних болести и штеточина, са прихрањивањем	м2	43.42
20	1	17	хемијско третирање пресека Ø 4-12 цм, након крчења дрвенасте вегетације	м2	47.87

20	1	18	хемијско третирање зељастих широколисних короа на травњацима	м2	41.51
----	---	----	--	----	-------

ДРВОРЕДИ

20	2	1	хемијско третирање дрворедних стабала против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање	ком	366.38
20	2	2	зимско третирање младих стабала	ком	147.60
20	2	3	хемијско третирање младих дрворедних стабала против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање	ком	168.44
20	2	4	радикално прихрањивање младих стабала минералним ђубривом	ком	104.19
20	2	5	хирушка санација дрворедних стабала	ком	2,378.86
20	2	6	хемијско и механичко уништавање штеточина и санација оштећења на дрворедним стаблима	ком	777.43
20	2	7	санација оштећења кореновог система (жиле Ø ≥ 5 цм) и дебла, са дезинфекцијом и премазивањем	ком	1,653.32

21 ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

21	1	1	вађење загађене земље из жардињера, утовар и одвоз	м3	3,938.15
----	---	---	--	----	----------

21	1	2	набавка, транспорт и насапање хумусне земље у жардињере	м3	3,111.62
21	1	3	замена поломљених полипропиленских жардињера	ком	5,538.75
21	1	4	набавка и замена глинених саксија (висећих). Ø 24 цм	ком	530.14
21	1	5	набавка и аплицирање хидрогела	кг	2,144.46
21	1	6	набавка и аплицирање полимера	кг	2,113.59
21	1	7	набавка и замена ПВЦ саксија на канделабрима	ком	284.85
21	1	8	израда бетонске жардињере, дим. 40x80цм, висине 60 цм (без улошка).	ком	10,281.53
21	1	9	чишћење и прање жардињера	ком	318.00
21	1	9а	Крпљење бетонске жардињере грађевинским лепком, припрема за бојење и бојење бојом за бетон	м2	4,972.00
САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА					
21	2	1	садња сезонског цвећа(30ком/м2) - набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	92.04
21	2	2	садња цвећа велике покривности- набавка, транспорт и комплетна припрема садног места (нпр. Хризантеме)	ком	1,055.73
21	2	3	садња зељастих повијуша- набавка, транспорт и комплетна припрема садног места(нпр. Сурфиније, Мушкатле...)	ком	960.23
21	2	4	садња перена (8-10ком/м2) - набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	244.83
21	2	5	садња луковица- набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	191.01
21	2	6	садња шибља- набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	635.52
21	2	7	садња патуљастих форми четинара - набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	2,925.84
21	2	8	садња полеглих четинара - набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	ком	1,106.09
ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА					
21	3	1*	окопавање биљног материјала са сечом прецветалих цветова	ком	100.71
21	3	2*	заливање биљног материјала	ком	108.01
21	3	3*	орезивање оштећеног шибља	ком	151.07
21	3	4*	прихрањивање минералним ђубривом	ком	26.05
			* Напомена: Обрачун јединичне цене је по комаду жардињере.		
21	3	5	хемијско третирање	м2	42.82
21	3	6	скидање путног наноса	м3	1,312.72
ОСТАЛИ РАДОВИ					

21	4	1	померање елемената за седење	ком	1,022.75
21	4	2	померање жардињера	ком	3,385.98
21	4	3	прање жардињера	ком	1,359.60
21	4	4	чишћење жардињера	час	618.92
21	4	5	изношење и транспорт касета до расадника и назад	ком	1,441.21

23 САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

23	1	1	Материјал за хигијену санитарних објеката (обрачун по кабини месечно)	ком	15,801.23
23	1	2	Материјал за хигијену санитарних објеката са КЕРКЕР опремом (обрачун по кабини месечно)	ком	15,801.23

24 ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА ЈАВНИ ТОАЛЕТ БУРЂЕВО БРДО

24	1	1	Набавка и уградња WC шоља у комплексу са уградним сензорским испирачем	ком	91,977.00
24	1	2	Набавка и уградња писоара у комплексу са сензорским испирачем	ком	98,307.92
24	1	3	Набавка и уградња умиваоника са сензорским славинама	ком	97,733.17
24	1	4	Набавка и уградња регулатора притиска за водоводну инсталацију са филтерима за механичко пречишћавање воде по објекту	ком	20,242.93
24	1	5	Облагање пода керамичким плочицама	м2	4,573.43

27 ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ

27	1	2	демонтажа ливено гвоздене хидрантске капе	ком	1,472.47
27	1	3	демонтажа хидранта и могућих фазонских делова (полуспојнице, дупли нипл, муф итд), као и цеви	ком	1,472.47
27	1	4	набавка и уградња фазонских делова и цеви	ком	2,760.88
27	1	5	набавка и уградња хидраната од 6/4"и 5/4 "	ком	4,049.29
27	1	6	набавка и уградња ливено гвоздене хидрантске капе	ком	3,313.04
27	1	7	набавка и уградња бетонских шахт поклопаца	ком	3,889.53
АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ					
27	1	8	монтажа/демонтажа поп уп прскача са копањем у зони прскача	ком	1,956.76

АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ("КАП ПО КАП ")

27	2	1	Уградња управљачке јединице	ком	6,442.04
27	2	2	програмирање система (зависи од броја програмираних система)	зона	460.14
27	2	3	штеловање прскача	ком	276.08
27	2	4	издизање/спуштање поп уп прскача са копањем у зони прскача	ком	644.20

27	2	5	монтажа/демонтажа поп уп прскача са копањем у зони прскача	ком	956.75
27	2	6	монтажа сензора за кишу са повезивањем на програматор	ком	2,760.88
27	2	7	замена аутоматског испусног вентила	ком	644.20
27	2	8	постављање QCV-а (баштенског хидранта) са фитингом	ком	1,196.39
27	2	9	постављање новог аутоматског испусног вентила са фитингом	ком	828.26
27	2	10	замена дизне спреја	ком	138.91
27	2	11	замена ротирајуће дизне	ком	138.91
27	2	12	замена дизне ротора	ком	138.91
27	2	13	замена електромагнетног вентила 1"	ком	1,104.35
27	2	14	замена електромагнетног вентила 2"	ком	2,208.70
27	2	15	постављање импулсних каблова у заштитни бужир и полагање у ров	м'	92.02
27	2	16	повезивање импулсних каблова у 1 шахту са постављањем силиконског споја на ЕМВ	ком	1,564.49
27	2	17	замена холендера или спојнице у шахту(1")	ком	368.12
27	2	18	замена холендера или спојнице у шахту(2")	ком	552.18
27	2	19	откопавање, демонтажа-монтажа шахта са вентилима, нивелација шахта и затрпавање (већи шахт 2")	ком	9,202.92
27	2	20	откопавање, демонтажа-монтажа шахта са вентилима, нивелација шахта и затрпавање (мањи округли шахт)	ком	5,521.75
27	2	21	постављање фитинга (Ø16 или Ø20)	ком	74.66
27	2	22	монтажа регулатора притиска са фитингом	ком	956.75
27	2	23	постављање окитен црева у ров	м'	74.66
			ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА		
27	3	1	Искључење система на крају заливног периода. Позиција обухвата: Искључење управљачке јединице, затварање воде у водомерном шахту, испуштање воде из система. Обрачун по једној деоници (дужине сса 300,00 м) са једним водомерним шахтом.	ком	6,646.50

27	3	2	Пуштање у рад система на почетку новог заливног периода.Позиција обухвата: преглед водоводне арматуре у водомерном шахту, преглед управљачке јединице са заменом батерија, пробно пуштање у рад система, обилазак и преглед деонице и сваког појединачног стабла. програмирање управљачке јединице на режим рада према захтеву корисника. Обрачун по једној деоници (дужине сса 300.00 м) са једним водомерним шахтом.		
				ком	9,178.50
27	3	3	Чишћење водомерног шахта од разног отпадног материјала. Обрачун по комаду очишћеног водомерног шахта.		
				ком	3,323.25

28

**РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА**

I

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

28	1	1	Машинско скидање земље III категорије и испошћеног хумуса са утоваром и одвозом на депонију до 15 км.		
				м3	1,078.30
28	1	2	Машинско скидање земље III категорије и испошћеног хумуса са утоваром и транспортом у локалу (до 1 км) , без разастирања.		
				м3	470.56
28	1	3	Ручно скидање земље III категорије и испошћеног хумуса са утоваром и одвозом на депонију до 15 км.		
				м3	3,971.14
28	1	4	Ручно скидање земље III категорије и испошћеног хумуса са утоваром и транспортом ручним колицима у локалу (до 1 км) без разастирања.		
				м3	3,979.83
28	1	5	Машински ископ земље за темеље и каналске ровове са утоваром у возило и одвозом на депонију до даљине до 15 км.		
				м3	1,432.53
28	1	6	Машински ископ земље за темеље и каналске ровове без утовара у возило и одвоза (транспорт у локалу)		
				м3	865.63
28	1	7	Ручни ископ земље за темеље и каналске ровове без утовара у возило и одвоза.		
				м3	3,938.15
28	1	8	Затрпавање рова земљом из ископа са набијањем.		
				м3	918.56
28	1	9	Хумузирање. Ископ, утовар, транспорт са 15 км и разастирање хумуса машинским путем.		
				м3	2,437.90
28	1	10	Хумузирање. Ископ, утовар, транспорт са 15 км и разастирање хумуса ручно.		
				м3	3,111.62
28	1	11	Машинско нивелисање површине.	м2	95.50

28	1	12	Ручно нивелисање површине.	м2	328.18
28	1	13	Ручно сакупљање кабастог (депонованог) смећа, утовар и одвоз на депонију даљине до 15 км.	м3	4,709.11
28	1	14	Машински утовар разног депонованог отпада и одвоз на депонију даљине до 15км	м3	1,573.18
28	1	15	Сакупљање грађевинског шута, са утоваром и одвозом на депонију даљине до 15 км.	м3	2,026.38
28	1	16	Планирање и ваљање постељице.	м2	90.30
28	1	17	Насипање и разастирање земље из ископа - 100% ручно.	м3	1,110.08
28	1	18	Ручни ископ земље за темеље и каналске ровове са утоваром у возило и одвозом на депонију до даљине до 15 км.	м3	4,779.61
28	1	19	Геодетско снимање и обележавање. Позиција обухвата геодетско снимање и израду ситуационог плана за потребе пројектовања, као и преношење пројекта на терен (обележавање-исколчавање траса, пренос нивелационог решења)	м2	139.26
28	1	20	Насипање и разастирање земље из ископа- 100% машински. Насипање се врши подесном механизацијом.	м3	756.58
28	1	21	Утовар и одвоз вишка земље из ископа и одвоз на депонију до 15 км.	м3	841.89
28	1	22	Набавка, транспорт и обезбеђење шкарпе пластичним растером са сетвом травног семена.	м2	4,642.37
28	1	23	Прикупљање - издавање опште техничке документације (копија плана, извод из листа непокретности - ЗКУЛ и катастар подземних инсталација) за израду техничке документације - идејног пројекта.		по рачуну
28	1	24	Набавка, транспорт и уградња ПВЦ ограде	м	903.00
28	1	25	Утовар и одвоз шута и земље ручним колицима на даљину до 30м и одвоз трактором на даљину до 15км	м3	1,936.00
II			РУШЕЊА		
28	2	1	Ручно рушење чврстог застора са бетонском подлогом, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15 км. Уз употребу компресора	м3	12,484.71

28	2	2	Машинско рушење чврстог застора са бетонском подлогом, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15 км.	м3	7,482.14
28	2	3	Ручно рушење темеља, бетонских зидова и степеништа, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15 км.	м3	21,170.16
28	2	4	Машинско рушење темеља, бетонских зидова и степеништа, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15 км.	м3	9,081.37
28	2	5	Машински ископ набијене подлоге од шљунковито - песковитог материјала испод оштећеног застора са утоваром и одвозом на депонију.	м3	1,319.66
28	2	6	Ручно рушење застора од плоча на подлози од песка са утоваром и одвозом шута на депонију даљине до 15 км.	м3	6,273.57
28	2	7	Машинско рушење застора од плоча на подлози од песка са утоваром и одвозом шута на депонију даљине до 15 км.	м3	1,319.66
28	2	8	Рушење застора од плоча, на подлози од цементног малтера 3 цм, са утоваром и одвозом шута на депонију даљине до 15 км (ручно уз употребу компресора)	м3	19,837.03
28	2	9	Машинско рушење застора од плоча, на подлози од цементног малтера 3 цм, са утоваром и одвозом шута на депонију даљине до 15 км.	м3	7,482.14
28	2	10	Рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених песком, са утоваром и одвозом на депонију до 15 км.	м3	2,511.47
28	2	11	Рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених песком, без утовара и одвоза.	м3	1,568.95
28	2	12	Рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених цементним малтером, са утоваром и одвозом на депонију до 15 км.	м3	16,994.10
28	2	13	Рушење бетонског баштенског ивичњака- комплет са подлогом, утовар и одвоз на депонију до 15 км. (ручно уз употребу компресора)	м'	607.74
28	2	14	Рушење бетонског колског (дим. 12/18, 18/24, 20/24 цм) ивичњака - комплет са подлогом, утовар и одвоз на депонију до 15 км. (ручно уз употребу компресора)	м'	861.26
28	2	15	Рушење гранитног ивичњака - комплет са подлогом, утовар и одвоз на депонију до 15 км. (ручно уз употребу компресора)	м'	1,137.34

28	2	16	Машинско рушење бетонских и гранитних ивичњака- комплет са подлогом, утовар и одвоз на депонију до 15 км.	м3	9,081.37
28	2	17	Обијање цементних и кречних малтера са старих зидова.	м2	791.80
28	2	18	Ручни ископ набијене подлоге од шљунковито - песковитог материјала испод оштећеног застора са утоваром и одвозом на депонију.	м3	3,717.80
28	2	19	Сечење асфалта или бетона, у дубини слоја од 5-6 цм.	м'	224.32
28	2	20	Стругање слоја асфалта за 1 цм, са утоваром и одвозом материјала на депонију до 15 км. Напомена: Цена је оријентациона, наплаћиваће се по рачуну "Јагодина пут"-а	м2	126.60
III ПОДЛОГЕ					
28	3	1	Израда подлоге од шљунковито песковитог материјала, са ручним разастирањем и ваљањем.	м3	4,009.34
28	3	2	Израда подлоге од шљунковито песковитог материјала, са машинским разастирањем и ваљањем.	м3	3,333.88
28	3	3	Израда подлоге од песка (фракција 1), са разастирањем и ваљањем.	м3	4,191.66
28	3	4	Израда подлоге од туцаника са ручним разастирањем и ваљањем.	м3	5,931.54
28	3	5	Израда подлоге од туцаника са машинским разастирањем и ваљањем.	м3	4,158.67
28	3	6	Израда подлоге од ризле са ручним разастирањем и ваљањем.	м3	5,931.54
28	3	7	Израда подлоге од ризле са машинским разастирањем и ваљањем.	м3	4,158.67
28	3	8	Набавка, транспорт и разастирање сиве ризле (без ваљања).	м3	4,288.91
28	3	9	Набавка, транспорт и разастирање ризле у боји (без ваљања).	м3	12,491.65
28	3	10	Израда подлоге од каменог агрегата Ø 4-7 мм (6-7 мм), са ручним разастирањем и ваљањем.	м3	5,752.39
28	3	11	Израда подлоге од каменог агрегата Ø 4-7 мм (6-7 мм), са машинским разастирањем и ваљањем.	м3	4,695.28
28	3	12	Израда подлоге од мешавине каменог агрегата и цемента (1:3).	м3	7,114.02
28	3	13	Израда подлоге од набијеног бетона МБ 20	м3	20,510.80
28	3	14	Израда подлоге од лако армираног бетона МБ 20, мрежом Q131.	м3	23,753.72
28	3	15	Набавка и уградња филца (геотекстила).	м2	340.33

28	3	16	Израда подлоге од песка (фракција 0), са разастирањем и ваљањем.	м3	2,973.01
28	3	18	Израда подлоге од набијеног бетона МБ 30 са додатком адитива.	м3	23,902.57
28	3	19	Израда подлоге од лако армираног бетона МБ 20 са додатком адитива, мрежом Q131.	м3	24,579.22
28	3	20	Израда подлоге од армираног бетона МБ 20, мрежом Q188.	м3	25,249.18
28	3	21	Израда подлоге од армираног бетона МБ 20 са додатком адитива, мрежом Q188.	м3	26,074.68
28	3	22	Израда подлоге од лако армираног бетона МБ 30, мрежом Q131.	м3	25,490.29
28	3	23	Израда подлоге од лако армираног бетона МБ 30, са додатком адитива, мрежом Q131.	м3	26,567.03
28	3	24	Израда подлоге од лако армираног бетона МБ 30, мрежом Q188.	м3	26,985.76
28	3	25	Израда подлоге од армираног бетона МБ 30 са додатком адитива, мрежом Q188.	м3	28,062.49
28	3	26	Израда подлоге од пумпаног бетона МБ 35, мрежом Q188.	м3	27,398.04
28	3	27	Израда подлоге од пумпаног бетона МБ 35 са додатком адитива, мрежом Q188.	м3	28,534.60
28	3	28	Израда подлоге од пумпаног бетона МБ 35, мрежом Q131.	м3	25,902.58
28	3	29	Израда подлоге од пумпаног бетона МБ 35 са додатком адитива, мрежом Q131.	м3	27,039.13
28	3	30	Израда подлоге од набијеног бетона МБ 30	м3	22,824.35
28	3	31	Израда подлоге од шљунка са зеолитом, на теренима за псе.	м3	4,075.50

IV ЗАСТОРИ

28	4	1*	Израда застора од ситнозрног асфалт бетона АБ 4, за технолошку дебљину д= 3цм - ручно	м2	1,152.00
28	4	2*	Израда застора од ситнозрног асфалт бетона АБ 4, за технолошку дебљину д= 3цм - машински	м2	1,053.00
28	4	3*	Израда застора од ситнозрног асфалт бетона АБ 8 (и 11 и 16), за технолошку дебљину д= 4цм - ручно	м2	1,312.50
28	4	4*	Израда застора од ситнозрног асфалт бетона АБ 8 (и 11 и 16), за технолошку дебљину д=4цм -машински	м2	1,275.00
28	4	5*	Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), за технолошку дебљину д=8 цм - ручно	м2	1,987.50

28	4	6*	Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32) , за технолошку дебљину д= 8 цм - машински	м2	1,857.00
			* Напомена: Цене се мењају линеарно зависно од дебљине слоја. Цене су оријентационе, наплаћиваће се по рачуну ЈКП " Јагодина- пут"-а)		
28	4	7	Израда застора од неармираног бетона МБ 30, са метлисањем горње површине.	м3	26,127.08
28	4	8	Израда застора од армираног бетона МБ 30, арматурна мрежа Q188, са метлисањем горње површине.	м3	31,088.85
28	4	9	Набавка, транспорт и израда застора од сивих бетонских плоча дим. 40/40; 30/30; 10/10 цм, д= 3-6 цм . на претходно припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге)	м2	3,478.00
28	4	10	Набавка, транспорт и израда застора од сивих бетонских плоча дим. 40/40; 30/30; 10/10 цм, д= 3-6 цм у цементном малтеру д= 3цм, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге)	м2	4,070.11
28	4	11	Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча у боји (беле, црвене,жуте, зелене), дим. 40/40; 30/30; 10/10 цм, д= 3-6 цм, на претходно припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге)	м2	3,955.52
28	4	12	Набавка. транспорт и израда застора од бетонских плоча у боји (беле, црвене,жуте, зелене), дим. 40/40; 30/30; 10/10 цм, д= 3-6 цм, у цементном малтеру д= 3цм, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге)	м2	4,436.49
28	4	13	Израда застора од ливеног кулијеа, д= 5 цм, на претходно изливеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге од бетона)	м2	493.14
28	4	14	Набавка, транспорт и израда застора од природно ломљених камених плоча, д=5-7 цм, на претходно припремљеној подлози од цементног малтера, д= 3цм.	м2	4,261.12
28	4	15	Набавка. транспорт и израда застора од сивих бехатон плоча. на подлози од песка или ризле.	м2	4,212.50

28	4	16	Набавка, транспорт и израда застора од сивих бетонских растер елемената. дим. 60/40/8 цм, на претходно припремљеној подлози, без испуне отвора мешавином хумуса и травног семена. (без урачунате подлоге)	м2	3,238.38
28	4	17	Испуна отвора растера мешавином хумуса и травног семена.	м2	486.19
28	4	18	Испуна отвора растера шљунком.	м2	303.48
28	4	19	Набавка, транспорт и израда застора од целане гранитне коцке, дим. 8/8/8 цм (10/10/10цм, 16/16/16цм) на претходно припремљеној подлози од бетона и шљунка. (без урачунате подлоге)	м2	6,263.19
28	4	20	Набавка, транспорт и израда застора од фрезоване гранитне коцке, дим. 8/8/8 цм (10/10/10цм, 16/16/16цм) на претходно припремљеној подлози од бетона и шљунка.(без урачунате подлоге)	м2	12,910.11
28	4	21	Израда застора од постојеће гранитне коцке заливане песком, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге)	м2	2,424.11
28	4	22	Набавка, транспорт и израда застора од пуне опеке, дим. 6,5/12/25 цм, на претходно припремљеној подлози од песка - положене на основну површину	м2	1,309.25
28	4	23	Набавка, транспорт и израда застора од пуне опеке, дим. 6,5/12/25 цм, на претходно припремљеној подлози од песка - положене на кант	м2	1,951.71
28	4	24	Набавка, транспорт и израда застора од пуне опеке, дим. 6,5/12/25 цм,у цементном малтеру д= 3цм, на претходно припремљеној подлози - положене на кант	м2	3,827.02
28	4	25	Набавка, транспорт и израда застора од пуне опеке, дим. 6,5/12/25 цм,у цементном малтеру д= 3цм, на претходно припремљеној подлози - положене на основну површину	м2	2,990.07
28	4	26	Набавка, транспорт и израда застора од гуме (тартан) на дечијим игралиштима, д= 4.5 цм, на претходно припремљеној подлози. Позиција обухвата постављање ЦБР подлоге гранулације од 0,5-7 мм, д= 30 мм и наношење ЕПДМ завршног слоја, д= 15 мм, УВ стабилан, гранулације зрна од 1,0-3,5 мм.	м2	12.528.65

28	4	27	Набавка, транспорт и израда застора од гуме (тартан) на дечијим игралиштима, д= 6.0 цм, на претходно припремљеној подлози. Позиција обухвата постављање ЦБР подлоге гранулације од 0,5-7 мм, д= 40 мм и наношење ЕПДМ завршног слоја, d= 20 мм, УВ стабилан, гранулације зрна од 1,0-3.5 мм.	м2	13,315.16
28	4	28	Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 46x500x500 мм, на претходно припремљеној подлози од туцаника. Основа гумених плоча је гумени гранулат са полиуретанским везивом, са завршном обрадом ЕПДМ гумени гранулат у боји који одреди пројектант или инвеститор. (без урачунате подлоге)	м2	5,766.63
28	4	29	Набавка, транспорт и израда застора лепљењем гумених плоча дим 46x500x500 мм, на претходно припремљеној подлози од бетона. Основа гумених плоча је гумени гранулат са полиуретанским везивом, са завршном обрадом ЕПДМ гумени гранулат у боји који одреди пројектант или инвеститор. (без урачунате подлоге)	м2	6,352.16
28	4	30	Бушење рупа Ø 22мм на размаку од 30 цм у бетонском застору до 15 цм дебљине. Бушење се врши ради припреме постојећег бет.застора за ливење гуме.	м2	403.54
28	4	31	Уклањање - вађење оштећених гумених плоча, са утоваром и одвозом на депонију.	м2	577.45
28	4	32	Израда завршног гуменог слоја на кошаркашком игралишту д= 2 цм.	м2	7,045.88
28	4	33	Израда и постављање разделних граничника од лима, висине 4-10 цм.	м'	407.30
28	4	34	Израда стаза и платоа од беле ризле на претходно припремљеној подлози од туцаника.	м3	13,253.93
28	4	35	Израда завршног слоја од штампаног бетона на претходно припремљеној подлози	м2	5,815.69
28	4	36	Израда завршног слоја од штампаног бетона на газиштима степеништа, на претходно припремљеној подлози .	м'	5,317.20
28	4	37	Израда завршног слоја од штампаног бетона -ивичњака, на претходно припремљеној подлози.	м'	3,074.01
28	4	38	Регулисање висине шахтова на стазама и платоима - издизање	ком	10,887.22
28	4	39	Регулисање висине шахтова на стазама и платоима - спуштање	ком	7,912.77

28	4	40	Набавка и уградња металног шахт поклопца (на постојећи прстен)	ком	12,154.79
28	4	41	Набавка и уградња бетонског шахт поклопца (на постојећи прстен)	ком	3,889.53
28	4	42	Израда застора од неармираног бетона МБ 30 са додатком адитива, са метлисањем горње површине.	м3	27,205.31
28	4	43	Израда застора од армираног бетона МБ 30 са додатком адитива, арматурна мрежа Q188, са метлисањем горње површине.	м3	32,165.58
28	4	44	Израда застора од пумпаног бетона МБ 35, мрежом Q188, са метлисањем.	м3	31,501.12
28	4	45	Израда застора од пумпаног бетона МБ 35 са додатком адитива, мрежом Q188, са метлисањем.	м3	32,637.67
28	4	46	Израда застора од армираног бетона МБ 30, арматурна мрежа Q335, са метлисањем горње површине.	м3	33,305.23
28	4	47	Израда застора од армираног бетона МБ 30, арматурна мрежа Q131, са метлисањем горње површине.	м3	30,308.53
28	4	48	Додатак адитива (5.52 кг/ м3 бетона) за МБ 20. Обрачун по 1 м3 бетона.	м3	829.86
28	4	49	Додатак адитива (7.20 кг/ м3 бетона) за МБ 30. Обрачун по 1 м3 бетона.	м3	1,082.43
28	4	50	Додатак адитива (7.60 кг/ м3 бетона) за МБ 35. Обрачун по 1 м3 бетона.	м3	1,142.57
28	4	51	Демонтажа шахт поклопца и одвоз	ком	1,636.70
28	4	52	Набавка и уградња металног шахт поклопца (комплет)	ком	26,504.58
28	4	53	Набавка и уградња бетонског шахт поклопца (комплет)	ком	13,211.58
28	4	54	Израда завршног слоја епоксидног премаза на засторима. Напомена: Цена је оријентациона, наплаћиваће се по рачуну	м2	2,706.08
28	4	55	Израда противклизног декоративног премаза на засторима. Напомена: Цена је оријентациона, наплаћиваће се по рачуну	м2	3,402.38

28	4	56	Израда застора од букових облица Ø 12-25 цм, висине 20 цм	м2	13,651.39
28	4	57	Израда застора од букових облица Ø 12-25 цм, висине 20 цм, у цементном малтеру	м2	14,600.89
28	4	58	Израда застора од пластичних растер елемената (без подлоге и испуне).	м2	4,888.50
28	4	59	Обезбеђење шарпе пластичним растер елементима са сетвом травног семена.	м2	5,454.00
28	4	60	Израда и постављање разделних граничника од арматуре Ø 10 мм		363.00

V РИГОЛЕ И ИВИЧЊАЦИ

28	5	1	Набавка, транспорт и уградња сивог бетонског ригола, дим. 30/40/10 цм, на претходно припремљеној подлози.	м'	2,165.29
28	5	2	Набавка, транспорт и уградња белог бетонског ригола, дим. 30/40/10 цм, на претходно припремљеној подлози.	м'	2,253.84
28	5	3	Набавка, транспорт и уградња сивог баштенског ивичњака, дим. 8/20 цм (8/19 цм, 6/20 цм), положеног у бетонски јастук на подлози од шљунка д= 10 цм.	м'	1,649.58
28	5	4	Набавка, транспорт и уградња белог баштенског ивичњака, дим. 8/20 цм (8/19 цм, 6/20 цм), положеног у бетонски јастук на подлози од шљунка д= 10 цм.	м'	1,809.32
28	5	5	Набавка, транспорт и уградња сивог бетонског ивичњака, дим. 12/18 цм, положеног у бетонски јастук на подлози од шљунка д= 10 цм.	м'	1,880.52
28	5	6	Набавка, транспорт и уградња белог бетонског ивичњака, дим. 12/18 цм, положеног у бетонски јастук на подлози од шљунка д= 10 цм.	м'	2,031.58
28	5	7	Набавка, транспорт и уградња сивог бетонског ивичњака, дим. 18/24 цм, положеног у бетонски јастук на подлози од шљунка д= 10 цм.	м'	2,264.26
28	5	8	Набавка, транспорт и уградња белог бетонског ивичњака, дим. 18/24 цм, положеног у бетонски јастук на подлози од шљунка д= 10 цм.	м'	2,366.71
28	5	9	Набавка, транспорт и уградња дуплог сивог баштенског ивичњака, дим. 8/20 цм (8/19 цм, 6/20 цм), положеног у бетонски јастук на подлози од шљунка д= 10 цм.	м'	3,299.16
28	5	10	Набавка, транспорт и уградња дуплог белог баштенског ивичњака, дим. 8/20 цм (8/19 цм, 6/20 цм), положеног у бетонски јастук на подлози од шљунка д=10 цм.	м'	3,618.66

28	5	11	Набавка, транспорт и уградња дуплог сивог бетонског ивичњака, дим. 18/24 цм, положеног у бетонски јастук на подлози од шљунка д= 10 цм.	м'	4,528.53
28	5	12	Набавка, транспорт и уградња дуплог белог бетонског ивичњака, дим. 18/24 цм, положеног у бетонски јастук на подлози од шљунка д=10 цм.	м'	4,733.42
28	5	13	Набавка, транспорт и уградња гранитног ивичњака (дим.18/24 цм) положеног у бетон. јастук на подлози од шљунка д= 10 цм.	м'	5,473.12
28	5	14	Израда бетонског декоративног ивичњака, са шаром и бојом по жељи пројектанта и инвеститора.	м'	2,528.84
28	5	15	Поправка бетонског декоративног ивичњака. Поправка обухвата чишћење, прање и премазивање заштитним премазима. Напомена: Цена је оријентациона, наплаћиваће се по рачуну	м'	835.56
28	5	16	Израда и уградња металне решетке од флахова. - ширина решетке до 20 цм	м'	15,204.66
28	5	17	Израда и уградња металне решетке од флахова. - ширина решетке до 40 цм	м'	20,362.03
28	5	18	Израда и уградња металне решетке од флахова. - ширина решетке до 60 цм	м'	25,193.40

VI ЗИДОВИ

28	6	1	Зидање зидова од фасадне црвене опеке у цементном малтеру са фуговањем спојница.	м3	35,665.63
28	6	2	Зидање зидова од пуне опеке у цементном малтеру са фуговањем спојница.	м3	24,682.90
28	6	3	Зидање зидова од ломљеног камена у продуженом малтеру са фуговањем спојница.	м3	36,249.05
28	6	4	Израда зидова од армираног бетона, МБ 30, у двостраној глаткој оплати.	м3	37,771.87
28	6	5	Израда сложених конструкција од армираног бетона, МБ 30, у двостраној глаткој оплати.	м3	42,085.08
28	6	6	Бетонирање темеља зидова од неармираног бетона, МБ 30, у глаткој оплати.	м3	30,004.96
28	6	7	Бетонирање темеља зидова од неармираног бетона, МБ 30, без употребе оплате.	м3	20,520.75
28	6	8	Малтерисање старих зидова од опеке у цементном и продуженом малтеру, д= 3 цм.	м2	1,580.13

28	6	9	Малтерисање старих зидова од опеке у цементном и продуженом малтеру, д= 3 цм, са употребом рабиц плетива.	м2	2,371.38
28	6	10	Дерсовање старих зидова од опеке у цементном малтеру.	м2	520.93
28	6	11	Пескирање бетонских зидова	м2	996.98
28	6	12	Дерсовање старих зидова од ломљеног камена у цементном малтеру.	м2	840.42
28	6	13	Пескирање и премазивање бетонских зидова антиграфитним премазом	м2	1,744.71
28	6	14	Бетонирање темеља зидова од армираног бетона, МБ 30, без употребе оплате.	м3	24,756.69
28	6	15	Бетонирање темеља зидова од армираног бетона, МБ 30, д= 25 цм, у глаткој оплати.	м3	38,021.97
28	6	16	Фарбање зидова од бетона дисперзионим бојама	м2	1,128.65
28	6	17	Фарбање зидова од бетона фасакрилом	м2	1,544.52
28	6	18	Набавка, транспорт и монтажа гумених плоча на зидове код терена за бојање.	м2	11,318.04

VII СТЕПЕНИШТА

28	7	1	Израда новог армирано бетонског степеништа, дим.газишта 15/30 цм (12.5/40 цм), плоча д= 10 цм, армирана са Q335, на подлози од шљунка д= 10 цм, са завршном обрадом степеника метлисањем.	м3	47,540.85
28	7	2	Поправка степеништа израдом слоја ливеног кулијеа на газишту и челу, д= 3 цм, са претходним припремним радовима.	м'	3,476.26
28	7	3	Поправка степеништа израдом слоја ситнозрног бетона на газиштима и челима. (д= 10 цм)	м3	34,552.59
28	7	4	Поправка степеништа набијеним бетоном на газиштима и челима. (д= 5 цм)	м3	40,327.84
28	7	5	Облагање степеништа бетонским плочама, на цементном малтеру д= 3 цм.	м'	1,409.96
28	7	6	Поправка степеништа постављањем бетонских плоча на цементном малтеру, са претходним припремним радовима (скидање старих оштећених плоча).	м'	2,253.84

29 УСЛУГЕ

29	1	1	Трошкови услуга изнајмљивања тоалет кабина (по комаду дневно)	ком	332.33
29	1	2	Трошкови услуга одржавања тоалет кабина (по комаду недељно)	ком	2,675.22

29	1	3	Трошкови услуга двадесетчетворочасовног обезбеђења објеката	час	243.71
----	---	---	---	-----	--------

II ЦЕНОВНИК ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
30 ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ

30	1	1	Путар 1,0 Застава	час	2,170.49
30	1	3	Дизалица са грејфером 5 т (за премештање жардињера)	час	5,296.01
30	1	5	Кипер 2т Ивеко	час	2,517.77
30	1	9	Камион до 7 тона	час	4,800.00
30	1	10	Камион преко 7 тона	час	5,000.00
30	1	11	ровокопач	час	5,000.00
30	1	12	Цистерна за прање са 2 радника	час	3,600.00
30	1	13	Машина за прање под високим притиском-KARCHER	м2	200.00
30	1	14	Цистерна за прање без радника	час	2,700.00
30	1	15	Камион са нисконосећом приколицом 12т ФАП 2628	час	8,681.99
30	1	16	Хидраулична платформа ХТП 12 м ИВЕКО	час	3,993.72
30	1	17	Хидраулична платформа ХТП 18 м ИВЕКО	час	4,775.10
30	1	19	Утоваривач	час	6,000.00
30	1	20	Багер	час	8,000.00
30	1	21	Утоваривач мини кат	час	6,945.59
30	1	22	Булдозер	час	6,500.00
30	1	26	Возило са корпом	час	4,000.00
30	1	27	Ауточистилица	час	8,000.00
30	1	28	Машина за сечење бетона	час	5,000.00
30	1	30	Возило Мултикар (теретни)	час	6,840.00
			<i>возило-грађевинска машина</i>	<i>ј.м.</i>	<i>цена без ПДВ-а</i>
30	1	32	Иверач ИМР 120	час	4,080.54
30	1	33	Трактор са приколицом 3т ИМТ 539	час	8,000.00
30	1	34	Трактор са приколицом	час	8,000.00
30	1	35	Трактор без приколице	час	8,000.00
30	1	36	Трактор са бургијом (цене по рупи се одређују према условима рада)Ø20-Ø65цм ИМТ560	час	8,000.00
30	1	37	Трактор ИМТ 539 са косачицом	час	3,993.72
30	1	38	Трактор са мулчером	час	8,000.00
30	1	40	Агрегат 5 kW	час	694.72
30	1	41	Агрегат 12 kW	час	1,736.40
			ХОРТИКУЛТУРНЕ МАШИНЕ		
30	2	7	Самоходна ротациона косачица ИМТ 805.136	час	925.00
30	2	8	мотокосачица ИМТ 407	час	732.58

30	2	9	парковска тракторска косачица	час	815.00
30	2	10	тракторска ротациона косачица	час	987.20
30	2	11	Агриа	час	900.00
30	2	12	Компресор	час	4,000.00
30	2	13	Мотокултиватор - ИМТ 509	час	577.00
30	2	14	Моторна тестера - За све терене	час	555.00
30	2	15	Моторна тестера - Професионалне тестере-husquarna 455 ранчер	час	600.00
30	2	16	машина за одржав. живе ограде - <i>STHIL</i> 817	час	620.10
30	2	17	Телескопска тестера <i>Husquarna. STHIL</i>	час	364.64
30	2	18	Дувач листа - <i>Husquarna</i> 141Б, 155Б	час	527.00
30	2	19	Усисивач листа	час	598.00
30	2	20	тример ФС 120 и ФС 350	час	578.00
30	2	21	Биодробилица - <i>Schielesing</i>	час	3,733.26

31 УКРАСНЕ ТРАВЕ

31	13	1	УКРАСНЕ ТРАВЕ	КОМ	462.96
----	----	---	---------------	-----	--------

31 ЖИВА ОГРАДА

31	14	1	<i>LIGUSTRUM OVALIFOLIUM</i>	КОМ	18.52
31	14	2	<i>LIGUSTRUM VULGARIS</i>	КОМ	18.52

32 ХУМУСНА ЗЕМЉА

32	1	1	ХУМУСНО-ТРЕСЕТНИ СУПСТРАТ 5 I	КОМ	74.07
32	1	2	ХУМУСНО-ТРЕСЕТНИ СУПСТРАТ 10 I	КОМ	138.89
32	1	3	ХУМУСНО-ТРЕСЕТНИ СУПСТРАТ 20 I	КОМ	231.48
32	1	4	ХУМУСНО-ТРЕСЕТНИ СУПСТРАТ 50 I	КОМ	462.96
32	1	5	БАШТЕНСКА ЗЕМЉА 80 I	КОМ	555.56

33 ЦЕНОВНИК ЦВЕТНОГ РАСАДА

			име врсте	ј.м.	производна (интерна цена)
33	1	1	<i>Bellis perennis</i>	КОМ	45.00
33	1	2	<i>Cherianthus cheirii</i>	КОМ	45.00
33	1	3	<i>Dainthus barbatus</i>	КОМ	45.00
33	1	4	<i>Myosothis alpestris</i>	КОМ	45.00
33	1	5	<i>Silene pendula</i>	КОМ	45.00
33	1	6	<i>Viola tricolor</i>	КОМ	45.00

ДОПУНА

34	1	1	Набавка и уградња таласастог лима	м2	900.00
34	1	2	Набавка и уградња ЛЕКСАНА дебљине 6mm	м2	1,455.00
34	1	3	Припрема и фарбање металних делова	м2	420.00
34	1	4	Набавка цеви и израда металне конструкције заштитне ограде 60x60mm i 40x20mm h=2m	м	700.00

34	1	5	Набавка цеви и израда металне конструкције заштитне ограде 60x60mm i 40x20mm h=4m	m	1,400.00
34	1	6	Набавка , уградња и фарбање заштитне мреже ограде	m2	600.00
34	1	7	Репарација бетонских тезги,шлајфовање и фарбање дим. 2X1m	ком.	2,200.00
34	1	8	Набавка и постављање рекламне налепнице дим 2x0,8m	ком.	7,000.00
34	1	9	Израда платоа за летњиковац	m3	13,200.00
34	1	10	Набавка и уградња ивичњака за постављање бехатон плоча	m	1,000.00
34	1	11	Набавка и уградња бехатон плоча(30x30x6cm) на слоју ризле гранулације 4-8 дебљине 10cm	m2	1,750.00
34	1	12	Демонтажа плетене жице и уградња пластифициране плетене жице висине 1m	m	300.00
34	1	13	Набавка израда и уградња олучне хоризонтале	m	1,200.00
34	1	14	Набавка израда и уградња олучне вертикале	m	1,400.00
34	1	15	Набавка и уградња металних стубова 100x100mm висине=2.6m	ком.	4,000.00
34	1	16	Израда платоа испод надстрешнице	m3	13,200.00
34	1	17	Поправка и фарбање ограде и капије	m	420.00
34	1	18	Припрема за бетонирање и бетонирање	m3	13,200.00
34	1	19	Премазивање бетонског парапета	m2	300.00
34	1	20	Репарација кошева	ком.	2,500.00
35	1	1	Машински ископ земље 3. категорије за израду стаза од бехатон плоча са одвозом земље на депонију даљине до 3km	m3	960.00
35	1	2	Набавка насипање и набијање тампонског слоја шљунка у дебљини од 15cm	m3	3,333.88
35	1	3	Набавка и уградња ризле гранулације 4-8 за уградњу бехатон плоча дебљине 6cm	m3	4,158.67
35	1	4	Машински ископ рупа за стубове	m	960.00
35	1	5	Израда бетонског платоа за постављање кућица у облику печурке са уградњом арматурне мреже Ф6	m3	14,400.00
35	1	6	Набавка и уградња ивичњака на полусувом бетону са заливањем истих на цементном млеку	m	1,000.00
35	1	7	Бетонирање канала ширине 20cm	m3	14,400.00
35	1	8	Набавка и уградња ризле гранулације 4-8 за уградњу бехатон плоча дебљине 6cm	m3	6,250.00
35	2	1	Демонтажа плетене жице	m2	100.00
35	2	2	Набавка и уградња арматурне мреже Ø6 на постојећи рам	m2	900.00

35	2	3	Фарбање заштитне мреже (премаз антироса, фарбање основном бојом и фарбање завршном бојом)	m2	460.00
35	2	4	Израда бетонског платоа са уградњом одговарајуће арматуре за постављање игралиштанца	m3	14,400.00
35	2	5	Набавка и уградња игралиштанца за децу	ком.	270,500.00
35	2	6	Припрема и кречење фасаде	m2	250.00
35	2	7	Припрема и фарбање стубова светилки	m	420.00
35	2	8	Набавка, превоз и постављање бетонских ђубријера са металним улошком	ком.	17,000.00
35	3	1	Демонтажа тј. уклањање гранитних коцки и одвоз на депонију	m	200.00
35	3	2	Бетонирање канала ширине 20cm	m3	14,400.00
35	3	3	Израда платоа бетоном са уградњом арматурне мреже димензије 5x4m	m3	14,400.00
35	3	4	Израда приступних стаза са уградњом арматурне мрежеФ6 готовим МБ-20 бетоном	m3	14,400.00
35	3	5	Израда степеништа готовим бетоном МБ 20 са уградњом арматуре Ф8	m3	16,800.00
35	3	6	Машински ископ рупа за стубове	ком.	1,600.00
35	3	7	Набавка, израда, уградња и фарбање металних панела оградe h=1m,l=2m	ком.	6,000.00
35	3	8	Набавка израда уградња и фарбање металних панела оградe h=2m,l=2m	ком.	12,000.00
35	3	9	Израда рукохвата тј.гелендера степеништа l=3,3m	ком.	3,800.00
35	3	10	Набавка и уградња гумених плоча за игралиште 50x50x4cm	m2	3,600.00
35	3	11	Набавка и уградња клупа са Al рамом и њихово анкерисање	ком.	30,000.00
35	3	12	Набавка и уградња вештачке траве	m2	1,500.00
35	3	13	Набавка и постављање гола за фудбал дим.1.50m x 0.90m	ком.	6,000.00
35	3	14	Припрема и фарбање бетона	m2	400.00
35	3	15	Тапацирање клупа 2m	ком.	5,000.00
35	3	16	Тапацирање клупа 3m	ком.	7,000.00
35	3	17	Набавка и уградња металних стубова Ф60	m	400.00
36	1	1	Замена дрвених елемената даска дим.200x15x5cm	ком.	550.00
36	1	2	Фарбање бетонских елемената П клупа	ком.	250.00
36	1	3	Припрема и премазивање садолином дрвених елемената клупа	ком.	120.00
36	1	4	Припрема и кречење бетонских ђубријера	ком.	384.00
37	1	1	Премазивање садолином дрвених елемената греда 200x10x10cm са свим неопходним припремним радовима и материјалом	ком.	200.00

37	1	2	Премазивање садолином дрвених елемената клупе на бетонском парапету дим.170x70x5cm са свим неопходним припремним радовима и материјалом	ком.	120.00
37	1	3	Премазивање садолином штафни димензије 370x8x5cm са свим неопходним припремним радовима и материјалом	ком.	150.00
37	1	4	Припрема и фарбање канделабра	ком.	600.00
38	1	1	Набавка и уградња бехатон плоча дим. 40x40x6cm	m2	1,750.00
38	1	2	Фарбање алуминијумских рамова клупа са свим неопходним припремним радовима и материјалом	ком.	200.00
38	1	3	Демонтажа-обрада, премазивање садолином и монтажа истих клупа	ком.	1,000.00
38	1	4	Премазивање садолином дрвених елемената клупа око дрвета летвице 55x5x5cm са свим неопходним припремним радовима материјалом	ком.	80.00
38	1	5	Замена дрвених елемената клупа дим.180x9x5cm	ком.	300.00
39	1	1	Замена дрвених елемената клупа дим 100x7x5cm	ком.	180.00
40	1	1	Замена дрвених елемената П клупа греде дим.10x10x200cm	ком.	700.00
40	1	2	Замена дрвених елемената клупа -разних дим.-резана грађа	m3	40,000.00
40	1	3	Израда и уградња метал.уложака ђубријера	ком.	300.00
41	1	1	Фарбање мобилијара пењалице са свим неопходним припремним радовима и материјалом	ком.	2,200.00
41	1	2	Фарбање мобилијара клацкалица са свим неопходним припремним радовима и материјалом	ком.	1,500.00
41	1	3	Фарбање мобилијара љуљашка са свим неопходним припремним радовима и материјалом	ком.	1,000.00
42	1	1	Припрема и кречење бетонског моста	m	320.00
43	1	1	Припрема и фарбање ограде моста	m	260.00
44	1	1	Репарација Х клупа	ком.	1,000.00
44	1	2	Фарбање Х металних рамова са свим неопходним припремним радовима и материјалом	ком.	150.00
44	1	3	Замена дрвених елемената 10x4x200cm	ком.	325.00
45	1	1	Набавка и уградња ивичњака 12x8x50cm	m	1,000.00
46	1	1	Израда приступне стазе са уградњом арм.мреже	m2	13,200.00
47	1	1	Замена иструлелих и уградња нових цеви Ф50	m	320.00
47	1	2	Припрема и фарбање цеви	m	100.00