

На основу члана 4, 10, 14. и 15. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.30/18), члана 32. и члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/2021.-др.закон) и члана 39. Статута Града Лесковца („Службени лист Града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца на 11. седници одржаној 26. и 27. јуна 2025. године, дана 27. јуна 2025. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ГАСИФИКАЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД 2021. - 2025. ГОДИНЕ

Члан 1.

У Програму гасификације града Лесковца за период 2021. – 2025. године који је усвојен Одлуком Скупштине града Лесковца број 06-5/21-I од 14.09.2021. године, мењају се поглавља од 7.2. до 7.5. текстом који гласи:

“7.2. Концепт планиране гасификације

Снабдевање дистрибутивног система Града Лесковца природим гасом у усвојеној (основној) верзији Програма гасификације града Лесковца за период 2021.-2025. година, предвиђено је прикључењем на две постојеће главно мерно регулационе станице ГМРС „Лесковац“ и ГМРС „Власотинце“.

Међутим, Инвеститор ЈП “Србијагас” Нови Сад и стратешки партнер “Расина Енергогас” д.о.о. Крушевац су анализом потребног капацитета на основу усвојеног концепта гасификације дошли до закључка да са изграђених главно мерно регулационих станица нема потребног капацитета за снабдевање комплетног дистрибутивног гасоводног система Града Лесковца.

Из овог разлога Инвеститор ЈП “Србијагас” Нови Сад је прихватио ново место прикључења и то на магистралном гасоводу МГ14 ГРЧ Орљане-Лесковац-Врање-граница са Републиком Северном Македонијом а снабдевање дистрибутивног гасоводног система Града Лесковца врши ће се природим гасом са ново изграђене ГМРС “Лесковац-2” капацитета минимум 40.000 Sm³/h која ће бити лоцирана у зони постојеће ГМРС “Лесковац”.

Постојећим програмом је био предвиђен наставак изградње постојећих дистрибутивних гасовода МОП 16 бара, а како за то не постоји довољан капацитет, усвојено је решење у виду изградње сасвим новог и не зависног дистрибутивног гасовода МОП 16 бара, “прстенастог” облика са краковима према мерно регулационим станицама. Оваквим решењем се постиже сигурно, поуздано и непрекидно снабдевање свих мерно регулационих станица и потрашача на истим.

За гасификацију крајњих потрошача потребно је изградити дистрибутивне гасоводе МОП 16 бара (ДГ), мерно регулационе станице широке потрошње (МРС ШП), дистрибутивну гасоводну мрежу МОП 4 бара (ДГМ), кућне гасне прикључке (КГП) и кућне мерно регулационе сетове (КМРС).

За несметан развој дистрибутивне гасоводне мреже планира се изградња фазног градског га-

соводног система.

7.3 Анализа цена

На основу процене дужина за гасоводе средњег притиска, дистрибутивне гасне мреже и мерно регулационе станице, извршена је процена улагања у гасификацију Града Лесковца.

Процена потребних средстава за гасификацију Града Лесковца дата је по врстама објеката.

Процена је дата у еурима и приказана је у одељцима 6.4, 6.5, 6.6, 6.7. и рекапитулацији.

Процена потребних инвестиционих улагања је извршена на основу увида у цене из уговора које ЈП “Србијагас” склопило за изградњу сличних објеката у периоду после 2023 године.

За мернорегулационе станице (МРС) подразумевају се машински, грађевински и електро радови.

За дистрибутивне гасне мреже (ДГМ) и доводне гасоводе средњег притиска (ДГ) подразумевају се сви радови и материјал, са цевима, фитинзима, прелазима и укрштањима. За основну цену радова, фитинга и помоћног материјала при изради ДГМ узета је цена од 36 €/m, а за гасоводе средњег притиска 22 €/colmetru. Као просечна цена материјала за израду ДГМ узета је вредност од 3 €/m, а за челичне цеви 5 €/colmetru.

За цену КГП, укључујући КМРС, претпостављена је цена израде од 525 € по комаду.

За специјалне грађевинске радова на подбушивању (HDD) при изградњи дистрибутивних гасовода МОП 4 бара и 16 бара, подбушивање водотокова, собраћајница, сложена укрштања са подземним инсталацијама, канала итд. претпостављена је цена израде од 220 €/m а процењена дужина гасовода коју је потребно изградити на овај начин је цца 1% од укупне дужине дистрибутивних гасовода МОП 4 бара и 16 бара.

Цена израде комплетне пројектно-техничке документације дистрибутивних гасовода МОП 4 бара и 16 бара, са припадајућим мерно регулационим станицама и кућним гасним прикључцима претпостављена је на цца 1€/m.

Ставка остали трошкови подразумева тро-

шкове имовинско-правних односа, набавку катастарских подлога, трошкове сагласности и уговора са власницима инсталација и инфраструктурних објеката, надзора, техничког пријема, пројекта изведеног објекта и осталих административних трошкова и њена вредност је процењена на 3% од свих горе наведених трошкова на изградњи дистрибутивних гасовода МОП 4 бара и 16 бара. МРС, КПП и КМРС укључујући и израду пројектно-техничке документације.

7.4 Дистрибутивни гасовод максималног оперативног притиска (МОП) до 16 bar

Табела 17.

22 € /colmetru

r.br	nazivni prečnik	dimenzija (mm)	dimenzija (")	ukupna dužina (m)	izgrađena dužina (m)	dužina za izgradnju (m)	uložena sredstva u postojeće gasovode (€)	procena investicije za planirane gasovode (€)
1	DN250	273,0	10	465	415	50	62.250	11.000
2	DN200	219,1	8	15.020	2.550	12.470	306.000	2.194.720
3	DN150	168,3	6	62500	3.500	59.000	315.000	7.788.000
4	DN100	114,3	4	18050	900	17.150	54.000	1.509.200
Ukupno:				96.035	7.365	88.670	737.250	11.502.920

7.5 Дистрибутивни гасовод максималног оперативног притиска (МОП) до 4 bar

Табела 18.

36 € /metru

r. br.	MRS	DGM	kapacitet (Sm ³ /h)	broj nastanjenih objekata	procenjena dužina DGM (m)	procenjena investicija (€)
1	Lipovica	Brestovac	750	541		
		Lipovica	430	325		
		Kutleš	210	157		
		Draškovac	250	180		
		Šarlince	300	222		
		Međa	300	225		
		Donje Brijanje	470	355		
		Čekmin	320	237		
		Pečenjevce	610	457		
		Kaštavar	30	20	101.260	3.645.360
		Brejanovce	120	87		
		Čifluk Razgojnski	120	86		
		Ukupno:	3.910	2.892	101.260	3.645.360
2	Vinarce	Vinarce	910	688	82.690	2.976.840
		Donje Stopanje	350	267		
		Zalužnje	150	112		
		Priboj	210	157		
		Živkovo	220	167		
		Milanovo	200	152		
		Belanovce	210	156		
		Petrovac	70	55		
		Karadorđevac	160	118		
		Dušanovo	90	65		
		Podrimce	120	86		
		Gornje Stopanje 2/3	450	339		
		Ukupno:	3.140	2.362	82.690	2.976.840

r. br.	MRS	DGM	kapacitet (Sm ³ /h)	broj nastanjenih objekata	procenjena dužina DGM (m)	procenjena investicija (€)
3	Vuče	Vučje	1.150	862	116.490	4.193.640
		Beli Potok	195	147		
		Žablјane	220	166		
		Radonјica	250	191		
		Gornja Bunuša	180	135		
		Donja Bunuša	90	70		
		Bunuški Čifluk	180	133		
		Todorovce	150	115		
		Brza	380	289		
		Drvodelja	70	56		
		Slavujevce	130	101		
		Igrіšte	110	82		
		Miroševce	340	260		
		Bukova Glava	110	83		
		Vina	80	60		
		Kaluđerce	60	44		
		Barje	120	89		
		Gorina	225	169		
		Gagince	50	39		
		Melovo	70	60		
		Oruglica	50	42		
		Ravni Del	30	22		
		Crcavac	40	34		
		Ukupno:	4.280	3.249	116.490	4.193.640
4	Veliko Trnjane	Donja Jajina	470	356	73.230	2.636.280
		Gornja Jajina	185	140		
		Veliko Trnjane	320	243		
		Palikuća	115	86		
		Šišince	215	164		
		Kukulovce	85	65		
		Strojkovce	390	294		
		Nakrivanj	430	324		
		Čukljenik	175	132		
		Rudare	180	138		
		Presečina	125	94		
		Šainovac	80	56		
		Ukupno:	2.770	2.092	73.230	2.636.280
5	Donji Bunibrod	Donji Bunibrod	210	158	92.350	3.324.600
		Gornji Bunibrod	250	189		
		Guberevac	570	429		
		Velika Grabovnica	480	360		
		Mala Grabovnica	100	78		
		Dobrotin	110	83		
		Mala Kopašnica	100	77		
		Velika Kopašnica	260	193		
		Slatina	190	141		
		Zagužane	120	90		

r. br.	MRS	DGM	kapacitet (Sm ³ /h)	broj nastanjenih objekata	procenjena dužina DGM (m)	procenjena investicija (€)
		Zoljevo	90	70		
		Tulovo	230	173		
		Žižavica	60	42		
		Badince	150	115		
		Nomanica	80	61		
		Zloćudovo	70	50		
		Donje Krajince	200	147		
		Gornje Krajince	200	154		
		Padež	20	12		
		Ukupno:	3.490	2.622	92.350	3.324.600
6	Grdelica	Grdelica Selo	450	398	136.540	4.915.440
		Grdelica Varoš	900	829		
		Tupalovce	125	93		
		Kozare	100	87		
		Oraovica (Grdelica)	780	591		
		Velika Sejanica	270	206		
		Kovačeva Bara	55	42		
		Dedina Bara	340	256		
		Bojišina	80	65		
		Predajane varoš	460	346		
		Predajane selo	170	129		
		Bričevlje	90	66		
		Ličin Dol	50	36		
		Palojce	170	131		
		Bistrica	30	21		
		Bočevica	65	43		
		Vilje Kolo	10	4		
		Graovo	90	80		
		Koračevac	70	60		
		Krupejce	30	23		
		Nesvrta	30	20		
		Novo Selo	30	20		
		Suševlje	70	60		
		Crveni Breg	20	9		
		Ukupno:	4.485	3.615	136.540	4.915.440
7	Grajevce	Grajevce	140	102	90.670	3.264.120
		Jašunja	180	134		
		Jelašnica	100	72		
		Velika Biljanica	150	112		
		Gornja Slatina	70	53		
		Donja Slatina	80	59		
		Rajno Polje	210	155		
		Orašac	190	141		
		Gradašnica	170	127		
		Piskupovo	90	66		

r. br.	MRS	DGM	kapacitet (Sm³/h)	broj nastanjenih objekata	procenjena dužina DGM (m)	procenjena investicija (€)	
		Stupnica	180	132			
		Jarsenovo	170	129			
		Donja Kupinovica	30	21			
		Gornja Kupinovica	80	61			
		Zlokućane	85	62			
		Drčevac	120	90			
		Donja Lokošnica	320	241			
		Gornja Lokošnica	50	34			
		Golema Njiva i Crkavnica	90	74			
		Oraovica (Crkavnica)	50	36			
		Crkavnica	50	40			
		Babičko	210	156			
		Razgojna	300	226			
		Grdanica	200	148			
		Smrdan	50	38			
		Ukupno:	3.365	2.509	90.670	3.264.120	
8	Bratmilovce	Bratmilovce	1.300	980	104.210	3.751.560	
		Mrštane	420	316			
		Bobište	950	706			
		Manojlovce	260	193			
		Mala Biljanica	60	47			
		Kumarevo	250	190			
		Navalin	270	201			
		Bogojevce	460	344			
		Ukupno:	3.970	2.977	104.210	3.751.560	
9	Stočna pijaca	Vlase	180	136	389.480	14.021.280	
		Gornje Trnjane	70	55			
		Donje Trnjane	100	73			
		Turekovac	535	405			
		Svirce	150	100			
		Gornje Sinkovce	155	118			
		Donje Sinkovce	550	417			
		Gornje Stopanje 1/3	225	169			
		Naselje između Bojničkog i Lebanskog puta	1.600	22.449			
		Hisar (deo)	600				
		Ukupno:	4.165				
10	Rade Žunić i TO Dubočica	Vaskovo Naselje	1.000	22.449			
		Centar zapad	2.000				
		Dubočica	1.800				
		Naselje preko puta Veterinarske stanice	900				

r. br.	MRS	DGM	kapacitet (Sm³/h)	broj nastanjenih objekata	procenjena dužina DGM (m)	procenjena investicija (€)
		Hisar (deo)	600			
		Ukupno:	6.300			
11	Veternica	Leteks	650			
		Centar sever	3.000			
		Naselje Obrada Lučića	500			
		Ukupno:	4.150			
12	Pobeda, Robna pijaca, Centar i Zdravlje	Centar jug	2.500			
		Naselje prema Rudaru	850			
		Naselje između pruge i starog autoputa	250			
		Istočna industrijska zona	250			
		Ohridsko naselje	200			
		Centar	2.100			
		Ukupno:	6.150			
					389.480	14.021.280
	Ukupno teritorija Grada Leskovca:		50.175	46.240	1.186.920	42.729.120

7.6 Мерно регулационе станице (МРС)

Табела 19.

r.br	naziv	kapacitet (Sm ³ /h)	procena investicija (€)
1	Lipovica	4.000	180.000
2	Vinarce	3.500	180.000
3	Vučje	4.500	180.000
4	Veliko Trnjane	3.500	180.000
5	Donji Bunibrod	3.500	180.000
6	Grdelica	4.500	180.000
7	Grajevce	3.500	180.000
8	Bratmilovce	4.000	180.000
9	Stočna Pijaca	4.000	180.000
10	Rade Žunić	3.500	180.000
11	Veternica	4.000	180.000
12	Pobeda	3.500	180.000
13	Robna Pijaca	3.500	180.000
14	Zdravlje	2.000	116.000
Ukupno:		51.500	2.456.000

7.7 Планирана инвестициона улагања у
гасификацију територије града Лесковца

Табела 20.

r.br.	opis aktivnosti	procena investicije (€)
1	Distributivna gasovodna mreža MOP 16 bar	11.502.920
2	Merno-regulacione stanice	2.456.000
3	Distributivna gasovodna mreža MOP do 4 bar	42.729.120
4	Korisnički gasovodni priključci (100%) za 46.240 - KGP	24.276.000
5	Izrada KT podloga za projektnu dokumentaciju	1.465.000
6	Projektno-tehnička dokumentacija	1.339.369
7	HDD podbušivanje vodotokova, sobračajnica ... (цца 1% od ukupne dužine gasovodne mreže)	2.800.000
8	Ostali troškovi	1.500.000
Ukupno:		88.068,409

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Укупно за територију Града Лесковца:	88.068.409	Eur
Укупно за територију Града Лесковца без КГП:	63.792.409	Eur
Укупно за територију Града Лесковца са 10% КГП (4.624 ком):	66.220.009	Eur

Члан 2.

У осталом делу Програм гасификације града Лесковца за период 2021.-2025. године остаје непромењен.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца“.

Број:060-22/25-I

У Лесковцу, 27. јуна 2025. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић