I

ДОНОСИ СЕ Програм одржавања, паркова, зелених и рекреационих површина са планом санације заштићеног дрвореда платана и планом уклањања штетне вегетације на територији града Сремској Митровици у 2019.години.

II

Саставни део овог Закључка је Програм одржавања, паркова, зелених и рекреационих површина са планом санације заштићеног дрвореда платана и планом уклањања штетне вегетације на територији града Сремској Митровици у 2019.години.

III

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града Сремска Митровица“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
Број:
Дана:

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВА ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА СА ПЛАНОМ САНАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ДРВОРЕДА ПЛАТАНА И ПЛАНОМ УКЛАЊАЊА ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2019. ГОДИНИ.

САДРЖАЈ:

		ПРОГРАМ – 2019.			
		услуге	пдв 10 %	пдв 20 %	укупно дин
I	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА	23,117,057.36	2,311,705.74	0.00	25,428,763.10
II	ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ДРВЕЋА	3,798,150.00	379,815.00	0.00	4,177,965.00
III	ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА	1,155,500.00	115,550.00	0.00	1,271,050.00
IV	ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	420,285.00	42,028.50	0.00	462,313.50
V	ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА	1,799,955.50	179,995.55	0.00	1,979,951.05
VI	УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ДУЖ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТ. ГРАДА	3,443,840.00	344,384.00	0.00	3,788,224.00
VII	ЗАЛИВАЊЕ	960,000.00	96,000.00	0.00	1,056,000.00
VIII	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ	580,435.00	58,043.50	0.00	638,478.50
IX	АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО ПОТРЕБИ	591,680.00	59,168.00	0.00	650,848.00
	СВЕ УКУПНО:	35,866,902.86	3,586,690.29	0.00	39,453,593.15

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019. планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
I	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА																		
1.	Кошење,сакупљање,утовар и одвоз на градску депонију.													м2		857,935	1 – 15	4,041,877	
1.1.	Ретко одржавани површине (једна операција годишње). Кошење закоровљених површина тримером, са сакупљањем, утоваром и одвозом свих одпадака (биљног и животињског порекла). Односи се на површине које се не могу косити косачицом због конфигурације терена, одпадног материјала, самониклог шибља и слично.			1		1				1				м2	11.66	44,471	1	44,471	518,531.86
	*По напозима (АМБРОЗИЈА)															33,471			
	*Легет-спомен парк															10,000			
	"КПД парк -изложба паса															500			
	*Ул.М.Тепића и ул.Ј.Богдана дуж канала															500			
1.2.	Повремено одржавани травњаци (две операције годишње) Кошење травњака тримером и косачицом са сакупљањем, утоваром и одвозом свих одпадака на депонију (отпадака биљног и сваког другог порекла).													м2					
1.2.1.	Дивљи травњаци					1				1				м2	7.30	111,610	2	223,220	1,629,506.00
	* Ободни део КПД парка и атлетског стадиона са трим стазом															51,120			
	*Спомен гробље- ободни део															18,780			
	*Иза хале "Пинки" од тениског игралишта до ул.Кузминска и ул.З.Јовина.															22,644			
	*Дом инвалида - Лађарак															1,800			
	*Јапија (иза Капваријe).															1,000			
	*П.У."Пчелица-Маслачак"															2,176			
	Ул.Н.Тесле бр.17Б. -закоровљене јавне површине.															500			
	Ул.Петра Руњанина-раскрсница и ново ст. Насеље десна страна дуж коловоза .															500			
	Ул.9.Мај .															500			
	*Пролаз ул.Б.К.Великог и Церске улице -,покосити и очистити пролаз и раскрсницу са каналом.															1,000			
	*Ул.Б.К.Великог бр.12.															300			
	*Ул.Ђ.Даничића око четврте здравствене амбуланте															2,000			
	*Ул М.Аурелија до фабрике "Сирмиум стил"-закоровљена површина лева и десна страна .															2,000			

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019. планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
	*Код фабрике "Славијамед"-закоровљена површина.															1,000			
	*М.Митровица -споменик стрељаним Јевејима															2,000			
	*Мачванска Митровица шеталиште до краја кеја према Засавици између стазе и зида.															600			
	*Мачванска Митровица раскрсница код ст.нас. "Колонија")- трава и коров.															500			
	*Мачванска Митровица простор око спортског игралиште код ст.нас. "Колонија").															1,000			
	* Археолошки локалитет (М.Митровица)															400			
	*Угао ул.Бањалучке и Краишке-ради прегледности и уништавања амброзије.															100			
	*Раскрсница ул.М.Костића и ул.Тицанова															60			

	* Др.Милана Костића															1,150			
	*Ул.С. Мокрањца код војне амбуланте и дечијег игралишта															480			
1.3.	Редовно одржаване површине (четири до пет операција годишње) Кошење травњака тримером и косачицом са сакупљањем, утоваром и одвозом свих одпадака (биљног и сваког другог порекла).												м2						
1.3.1.	**Косине и канали**	1	1	1				1					м2	7.41	20,121		4	80,484	596,386.44
	* Археолошки локалитет (Житни трг)														2,200				
	* Археолошки локалитет (Сирмијум)														800				
	*Спомен гробље - Хумке														4,188				
	* Ул. Милоша Обилића -канал														12,248				
	* "Каменјар" - канал														685				
1.3.2.	**Дивљи травњаци**	1	1	1				1					м2	6.26	234,180		4	936,720	5,863,867.20
	* КПД парк														26,133				
	* Ст. насеље "22. август" (КПД)														35,000				
	*Насеље северно од Планинске (канал,ливада,игралишта)														6,650				
	"Авионско крило"-Лађарак.														200				
	*М.З."Никола Тесла"-дуж мале пруге														2,860				
	* Ул. Ђуре Даничића са каналом .														3,000				
	* Ул. Ђуре Даничића (до школе)														2,247				
	* Ул. Милоша Обилића са "живом водом"														29,662				
	* Ул. Антона Смакенка - раскрсница														207				
	*Ул.П.Краљевића (угао)														300				

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.												ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
	* Ул. Душана Поповића															414			
	* Ул. Тараса Шевченка															11,245			
	* Ул. П. Прерадовића (од К.А.Карађорђевића до Новосадске)															6,846			
	* Ул. Краља Александра Карађорђевића															2,472			
	*Кружна Румска Малта по ободу и до кванташа															3,450			
	*Ул.Румски друм (дуж коловоза, лево и десно до ограда од кружне до скретања за Јарак).															3,000			
	*Ул..Вишњевачка иза пословних објеката															3,000			
	*Ул. "1 Новембар" (дуж инд. колосека)															10,500			
	*Раскрснице: ул. "1 Новембар" са ул."9 Маја" и ул."Петра Руњанина"															400			
	Ул.Петра Руњанина-раскрсница и ново ст. Насеље десна страна дуж коловоза .															500			
	*Раскрсница ул.Милана Тепића и ул.Церске- ради прегледности															200			
	*Ул.Петроварадинска-ограда дуж католичког гробља															200			
	*Ул.Јована Штоковца-дуж гробља								1							200			
	Ул.В.Петровића код "Поповић 92"-два плаца,кошење															500			
	*Ул.Л.Возаревића -поред канала															500			
	*Ул.Косте Абрашевића дуж канала															447			
	*УЛ. Ратарска (од Т.Шевченка до Д.Никшић)															1,055			
	* Ул. Драгиње Никшић															3,582			
	* Ул. Немањина															1,054			
	*Ул.Радиначки пут (од Тицанове до пруге)															100			
	*Блок иза Тицанове улице															400			
	* Спомен гробље - ливада															40,350			
	* Кругови															10,050			
	* Између и око хумки															3,690			
	*Спомен гробље до гасне станице и шумице															2,266			
	*Градоки кеј - мала плажа .															3,000			
	Ул.С.Соћића															300			
	*Ул.С.Сремца-пролаз (прилазни пут и испред гаража).															1,500			
	*Ул.В.Степе (од С.Сремца до С.Д.Одреда)															12,700			
	*Спомен парк Гргуревци „код старе чесме"															2,500			
	*Спомен парк „Орашје"															1,500			

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.												ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
1.4.	Интензивно одржавани травњаци (шест до седам операција годишње) Кошење травњака косачицом са сакупљањем, утоваром и одвозом свих одпадака (биљног и сваког другог порекла), урачуната замена ножева и чишћење косачица по завршеном раду.	1	1	1	1	1	1							м2	5.11	438,595	6	2,631,570	13,447,322.70
	*Пружни прелаз Лађарак															500			
	* Булевар Константина Великог															52,580			
	М.З.29 Новембар (3 дечија игралишта и пролаз ка школи из Мачванске улице.															777			
	*Дечије игралиште (М.З. 29.новембар)															1,023			
	*С.Ш. "9 Мај"-атлетска стаза															800			
	*С.Ш"9 Мај" -фудбалско игралиште .															650			
	*Ст.нас. "Никола Тесла"															14,000			
	*Ул.Његошева .бр.27- ст.нас."Никола Тесла"),испред и у дворишту општинског стана.															100			
	*Ул.Његошева згр.бр.30 и 32.- ст.нас."Никола Тесла"															200			

*Дечије игралиште ("Пролетерово насеље)	720
*П.У."Пчелица-Маслачак" (испред објекта из Б.К.Великог)	1,050
* Ст. нас. "Стари Мост" (са обалом и каналом)	29,603
*Мала плажа	6,500
* Градски кеј-брањена страна до „Риболовца"	18,654
*Градска плажа	16,500
* Улица Б. Радичевића	200
* Ул. Пиварска	800
* Ул. Водна	150
* Ст. нас. С. Младеновић " Деканац" са плацем	14,030
* Ст. нас. С. Сремац " Пејтон"	8,567
*"Риболовац" – стари мост	3,000
*Ул. Стевана Сремца	6,750
*Раск. ул.Јалијска 1 и 2; ул.Јалијска 2 и 3.(500м2)-2 игралишта за фудбал и простор око њих	500
*Простор око баре – ново насеље Јалијска ББ.(игралиште 18*64=1150 м2	1,150
*Простор око баре – ново насеље Јалијска ББ.(дуж саобраћајнице-1350 м2)	1,350
*Ул.В.Степе -код нове цркве.	600
* Ст. нас. М. Перичин "Каменјар", уз канал и око зграда	15,411

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.												ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин

* Каменјар (прилаз,стазе раскрсница у В.Степе)	3,400
*Каменјар (Ул. Матошева, Војводе Степе)	1,000
* Ст. нас. "Каменјар", дуж канала испод маркета "Туш" и "Рода" са игралиштем	1,500
* Ул. Тимочке дивизије	970
* Ул. Паланка	9,230
* Ул. Иринејева	1,100
*Ст. насеље "25 мај" око и дуж игралишта и коловоза	8,700
*Ул.М.Антића (закоровљени плац)	525
* Ул. Кузминска	1,250
*Бочарски клуб	400
* Ул. Стари Шор	2,000
*Ул.Јупитерова	570
* Ул. Шећер сокак	800
* Пролаз "Зелено дрво" са атријумом Ј.П.Дирекција	520
* Простор иза "Нокса"	273
*Трг Н.Пашића)	290
* Ул. Ђуре Јакшића	370
* Ст. нас. "Матије Хуђи" - први и други део са пролазом	53,480
*Пролаз К. Петра и С. Коваčевића	2,779
* Улазно острво из ул. С.Коваčевића и Ј. Цвијића	431
*Ул. Саве Коваčевића (први и други део)	2,915
*Ул.Јована Цвијића	2,000
* Ул. 16.дивизије	1,595
* Ул. Жртава фашизма (први део и други део)	1,400
*Ул. Железничка - заштићени дворед платана.	13,800
* Ул. Фрушкогорска (до пруге са војним зградама)	18,440
* Ул. Фрушкогорска - преко пруге	10,141
*Дуж ограде "Агросрем" иза обданишта "Ђурђевак"	320
*Дечије игралиште (М.З. 22. август)	1,704
*Дечије игралиште (М.З. "22. август" и око "Лукија")	1,000
*Ул.Стевана Мокрањца код војне амбуланте, спортски терен и дечије игралиште	2,000
*Мачванска Митровица (око амбуланте и дворишта М.З.)	500

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.												ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин

*М Митровица-парк.кеј -почетак, лево и десно од моста.	5,900
* Музеј црквене уметности са дисплазером	2,798
* Житни трг	664
* Ст. нас. "Стари Град" са ул..28.Марта	1,936
* Травњак од ул. Паробродска до ст.нас.Стари мост	7,041
* Пешачки мост са прилазом и паркингом пијаца	565
*Простор око Хидрограђевинара" и Макси маркета	801
* Ул. Паробродска са паркићем	940
*Ул. Светозара Милетића са плацем	1,200
* Хотел "Сирмијум" и Архив Срема	8,425
*Ул. Вука Караџића са паркингом код музеја	500
* Ул. Св. Саве	100
*"Соколско друштво".	250
*Двориште Завода за заштиту споменика културе и Катастра	300
*Двориште -ул.Св.Димитрија бр.6А	100
* Трг В. бригада са ул. С.Димитрија и Омладинским парком	10,743
* Ст. нас. "Пинки" и ПСЦ "Пинки"	15,950
*Ул.А.Чарнојевића" - између нове и старе зграде	1,000
* Ул. Арсенија Чарнојевића (са плацем иза трафика)	4,000
*Двориште „Црвени крст".	500
* Ул. Ратарска (од А.Чарнојевића до В.Пелагића)	1,100
* Ул. Ратарска (од В.Пелагића до Т.Шевченка)	1,100

	* Ул. Васе Пелагића															2,004			
	* Ул.л Васе Стајића															1,008			
	Ст.нас."В. Стајића"-Орао са пролазом у Ратарску															13,700			
	*. У. Стојшића (између коловоза , игралишта и слепа)															1,375			
	* Пролаз П. Прерадовића и ул. У. Стојшића															380			
	* Ул. П. Прерадовића (од А.Чарнојевића до К.А.Карађорђевића															2,780			
	*М.З. "Блок Б"(ободни део)															1,500			
	*М.З."Блок Б" код новосаграђеног објекта М.З.															756			
	*Раскрсница ул.С.Малетића и ул. Т.Бекића															50			
	*Дечије игралиште (Ул.Никола Тесла))															300			
ред. бр,	**РАДНА ОПЕРАЦИЈА**	**месечни програми – 2019.**												**ј.м.**	**цена/ј.м.**	**ПРОГРАМ – 2019.**			
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**			**планира. кол.**	**бр.опер.**	**укупна кол.**	**укупно дин**
	*Паркинг централно гробље															1,500			
	*Ул.Радинчки пут испред и око М.З.															1,900			
	*„Вила Панчо", парк – М.З.С.Б."Паја"															500			
	*Дечије игралиште "Мала Босна"															1,861			
	*Дечије игралиште ул.Л.Мушицког (иза игралишта)															1,000			
	*Пружни прелаз „Мала Босна"															500			
1.5.	Травњаци са уграђеним заливним системом (једна до две операције месечно) Кошење травњака косачицом са усисавањем отпадног биљног материјала, са поправком и одржавањем заливног систем	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**					**м2**	**4.77**	**8,958**	**14**	**125,412**	**598,215.24**
	*Кружна раскрсница "Војарна"															100			
	* Ул. Краља Петра са Домом Војске Југославије (2200м2)															2,200			
	*Жел. станица (здравст. амбуланта, трг и парк)															796			
	*Кружна раскрсница-"Орао"															105			
	*Кружна раскрсница "Анкица"															44			
	*Кружна раскрсница "Каменјар"															73			
	*Кружна раскрсница-"Румска Малта"															515			
	* Градски парк															5,125			
2.	Третирање травњака хемијским средствима															**5,000**	**1 – 2**	**7,000**	
2.1.	Дисекција корова на стазама тоталним хербицидима (Глифосфат -3л/ха)	**1**						**1**						**м2**	**5.79**	**2,000**	**2**	**4,000**	**23,160.00**
	*Локације по налогу															500			
	*Житни трг															400			
	*Спомен гробље															400			
	*ПСЦ "Пинки" (плато изнад степеница)															100			
	*Плато испред СО. и атриум СО															500			
	*Ст.нас."Деканске баште" бр.3.-дечије игралиште (стазе и плато-100 м2)															100			
2.2.	Третирање травњака против широколисних корова "МОНОСАН" 2,5 л/ха (1/3 површи.)	**1**												**м2**	**8.15**	**3,000**	**1**	**3,000**	**24,450.00**
ред. бр,	**РАДНА ОПЕРАЦИЈА**	**месечни програми – 2019.**												**ј.м.**	**цена/ј.м.**	**ПРОГРАМ – 2019.**			
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**			**планира. кол.**	**бр.опер.**	**укупна кол.**	**укупно дин**
	*По налозима															500			
	"КПД парк -изложба паса- 500м2															500			
	Ул. Паланка око новосаграђених зграда (2.200м2)															2,000			
2.3.	Третирање маглираних површина под шиблјем, ружама и дворедним садницама против корова "СИРИУС" (1 л / 3330м2), или одговарајући хе	**1**						**1**						**м2**	**8.15**	**3,330**	**2**	**6,660**	**54,279.00**
	*По налозима															3,330			
3.	Кресање траве на стазама од цигала и камене косине са сакупљањем ,утоваром , одвозом и чишћењем третираних површина	**1**						**1**						**м2**	**12.21**	**2,000**	**2**	**4,000**	**48,840.00**
	*Локације по налогу															500			
	*Житни трг															400			
	*Спомен гробље															400			
	*ПСЦ "Пинки" (плато изнад степеница)															100			
	*Плато испред СО. и атриум СО															500			
	*Ст.нас."Деканске баште" бр.3.-дечије игралиште (стазе и плато-100 м2)															100			
4.	Ручно подсејавање травњака са комплетном припремом површина (обухвата сетву семена омашке, утапкавање, ваљање ваљком и сабијање лопатом)	**1**						**1**						**м2**	**180.00**	**500**	**1**	**500**	**90,000.00**
	*Локације по налогу															500			
5.	Заснивање травњака бусеном са комплетном припремом терена набавком и постављањем бусена са заливањем до кошења	**1**						**1**						**м2**	**391.00**	**500**	**1**	**500**	**195,500.00**
	*Локације по налогу															500			
6.	Прихрана травњака вештачким ђубривима са набавком и разбацивањем																		

	у количини од 5 гр/м2. (КАН;АН)	1												м2	0.81	33,332	1	33,332	26,998.92
	*Локације по налогу															500			
	* Градски парк															5,240			
ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.																ПРОГРАМ – 2019.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ј.м.	цена/ј.м.	планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
	* Трг Војвођанских бригада са површином око СО															3,000			
	* Трг Св.Димитрија са Омладинским парком															7,450			
	* Житни трг															664			
	* Трг и парк на железничкој и аутобуској станици															416			
	* Железничка станица (здравст. амбуланта)															380			
	*ЈП.Дирекција-атријум															100			
	*Кружна раскрсница-"Румска Малта"															515			
	*Кружна раскрсница-"Орао"															1,050			
	*Кружна раскрсница "Анкица"															44			
	*Кружна раскрсница "Војарна"															100			
	*Кружна раскрсница "Каменјар"															73			
	*Ул. Железничка - заштићени дворед платана.															13,800			
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА:																		
I	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА																		23,117,057.36
II	ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ДРВЕЋА																		
1.	САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1,236	
	*Локације по налогу (на основу сагласности Комисије за праћење здравственог стања дворедa).																		
1.1.	**Орезивање дрвећа по потреби током године на критичним локацијама (по налозима)**																	**1,024**	
1.1.1.	Орезивање доњих грана ради подизања круне на нормалну висину (која омогућава нормално одвијање саобраћаја) водећи рачуна о истоветности целог двореда са премазивањем резова, утоваром и одвозом као и орезивање и обликовање младих дворедних садница	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	485.00	800	1	800	388,000.00
	*По налозима															800			
1.1.2.	**Орезивање дрвећа вађењем појединих грана из круне, (без употребе дизалице)**																		
ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.																ПРОГРАМ – 2019.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ј.м.	цена/ј.м.	планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
	премазивање резова, утовар и одвоз ради ослобађања електроводова , због прегледности саобраћајних знакова и других сметњи .У раду се користе маказе,секира, моторна тестера и мердевине.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	2,280.00	100	1	100	228,000.00
	*По налозима															100			
1.1.3.	**Орезивање дрвећа проређивањем круне уз употребу дизалице која се посебно обрачунава (цена орезивања стабала по комаду обухвата: рад радника и возила за утовар и одвоз).**																	**124**	
	тако да се прво одрежу болесне гране а затим оне које су прегусте, или ударају у околне објекте, водећи рачуна да се битно не смањи лисна маса. По орезивању извршити премазивање , утовар и одвоз.																		
1.1.3.1.	Пречник круне (1-2 м)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	1,050.00	45	1	45	47,250.00
	*По налозима															45			
1.1.3.2.	Пречник круне (2-3 м)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	1,750.00	50	1	50	87,500.00
	*По налозима															50			
1.1.3.3.	Пречник круне (3-4 м)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	2,350.00	15	1	15	35,250.00
	*По налозима															15			
1.1.3.4.	Пречник круне (4 – 5 м)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	2,750.00	3	1	3	8,250.00
	*По налозима															3			
1.1.3.5.	Пречник круне (5– 6 м)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	3,200.00	3	1	3	9,600.00
	*По налозима															3			
1.1.3.6.	Пречник круне (6 -7 м)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	3,850.00	2	1	2	7,700.00
	*По налозима															2			
1.1.3.7.	Пречник круне (7 – 8 м)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	4,500.00	1	1	1	4,500.00
	*По налозима															1			
ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.																ПРОГРАМ – 2019.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ј.м.	цена/ј.м.	планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
1.1.3.8.	Пречник круне (8 – 9 м)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	5,050.00	1	1	1	5,050.00
	*По налозима															1			

1.1.3.9.	Пречник круне (9 – 10 м)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	5,550.00	1	1	1	5,550.00
	*По напозима															1			
1.1.3.10.	Пречник круне (10 –11м)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	6,630.00	1	1	1	6,630.00
	*По напозима															1			
1.1.3.11.	Пречник круне (11 -12м)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	7,700.00	1	1	1	7,700.00
	*По напозима															1			
1.1.3.12.	Пречник круне преко 12м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	8,750.00	1	1	1	8,750.00
	*По напозима															1			
1.2.	**Обарање сеча стабала по потреби током године на критичним локацијама**																	**195**	
1.2.1.	**Нормални услови: без употребе хидрауличне платформе Обарање-сеча стабала , по потреби скидање појединих грана, везивање конопаца, обарање, утовар и одвоз.**																	**133**	
1.2.1.1.	стабло пречника (5-10 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	393.00	20	1	20	7,860.00
	*По напозима															20			
1.2.1.2.	стабло пречника (10-15 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	630.00	30	1	30	18,900.00
	*По напозима															30			
1.2.1.3.	стабло пречника (15-20 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	860.00	10	1	10	8,600.00
	*По напозима															10			
1.2.1.4.	стабло пречника (20-25 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	1,800.00	20	1	20	36,000.00
	*По напозима															20			

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.												ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
1.2.1.5.	стабло пречника (25-30 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	2,750.00	15	1	15	41,250.00
	*По напозима															15			
1.2.1.6.	. стабло пречника (30-35цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	3,750.00	5	1	5	18,750.00
	*По напозима															5			
1.2.1.7.	. стабло пречника (35-40цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	4,750.00	10	1	10	47,500.00
	*По напозима															10			
1.2.1.8.	. стабло пречника (40-45цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	5,380.00	5	1	5	26,900.00
	*По напозима															5			
1.2.1.9.	. стабло пречника (45-50цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	6,000.00	3	1	3	18,000.00
	*По напозима															3			
1.2.1.10.	стабло пречника (50-55цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	6,400.00	5	1	5	32,000.00
	*По напозима															5			
1.2.1.11.	стабло пречника (55-60цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	6,800.00	1	1	1	6,800.00
	*По напозима															1			
1.2.1.12.	стабло пречника (60-65цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	7,200.00	1	1	1	7,200.00
	*По напозима															1			
1.2.1.13.	стабло пречника (65-70цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	7,600.00	1	1	1	7,600.00
	*По напозима															1			
1.2.1.14.	стабло пречника (70-75 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	8,600.00	1	1	1	8,600.00
	*По напозима															1			

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.												ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
1.2.1.15.	стабло пречника (75-80 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	9,600.00	1	1	1	9,600.00
	*По напозима															1			
1.2.1.16.	стабло пречника (80-85 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	10,725.00	1	1	1	10,725.00
	*По напозима															1			
1.2.1.17.	стабло пречника (85-90 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	11,850.00	1	1	1	11,850.00
	*По напозима															1			
1.2.1.18.	стабло пречника (90-95 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	12,850.00	1	1	1	12,850.00
	*По напозима															1			
1.2.1.19.	стабло пречника (95-100 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	13,850.00	1	1	1	13,850.00

	*По налозима															1			
1.2.1.20.	стабло пречника (преко 100 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	14,850.00	1	1	1	14,850.00
	*По налозима															1			
1.2.2.	**Отежани услови: (уз употребу хидрауличне платформе) за скидање појединих грана, обарање, утовар и одвоз. Цена обарања стабала по комаду обухвата: рад радника и возила за утовар и одвоз (дизалица се посебно обрачунава).**																	62	
1.2.2.1.	стабло пречника (5-10 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	450.00	2	1	2	900.00
	*По налозима															2			
1.2.2.2.	стабло пречника (10-15 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	680.00	2	1	2	1,360.00
	*По налозима															2			
1.2.2.3.	стабло пречника (15-20 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	910.00	2	1	2	1,820.00
	*По налозима															2			
1.2.2.4.	стабло пречника (20-25 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	1,905.00	10	1	10	19,050.00
	*По налозима															10			

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.												ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
1.2.2.5.	стабло пречника (25-30 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	2,900.00	10	1	10	29,000.00
	*По налозима															10			
1.2.2.6.	стабло пречника (30-35 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	3,650.00	5	1	5	18,250.00
	*По налозима															5			
1.2.2.7.	стабло пречника (35-40 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	4,400.00	5	1	5	22,000.00
	*По налозима															5			
1.2.2.8.	стабло пречника (40-45цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	5,265.00	5	1	5	26,325.00
	*По налозима															5			
1.2.2.9.	стабло пречника (45-50цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	6,130.00	5	1	5	30,650.00
	*По налозима															5			
1.2.2.10.	стабло пречника (50-55цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	6,815.00	2	1	2	13,630.00
	*По налозима															2			
1.2.2.11.	стабло пречника (55-60цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	7,500.00	2	1	2	15,000.00
	*По налозима															2			
1.2.2.12.	стабло пречника (60-65цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	8,000.00	2	1	2	16,000.00
	*По налозима															2			
1.2.2.13.	стабло пречника (65-70цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	8,500.00	2	1	2	17,000.00
	*По налозима															2			
1.2.2.14.	стабло пречника (70-75 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	9,800.00	1	1	1	9,800.00
	*По налозима															1			
1.2.2.15.	стабло пречника (75-80 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	11,100.00	1	1	1	11,100.00
	*По налозима															1			

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.												ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
1.2.2.16.	стабло пречника (80-85 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	12,350.00	1	1	1	12,350.00
	*По налозима															1			
1.2.2.17.	стабло пречника (85-90 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	13,600.00	1	1	1	13,600.00
	*По налозима															1			
1.2.2.18.	стабло пречника (90 -95цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	14,100.00	1	1	1	14,100.00
	*По налозима															1			
1.2.2.19.	стабло пречника (95 -100 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	14,600.00	1	1	1	14,600.00
	*По налозима															1			
1.2.2.20.	стабло пречника (100-110 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	15,600.00	1	1	1	15,600.00
	*По налозима															1			
1.2.2.21.	стабло пречника (преко 110 цм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	16,600.00	1	1	1	16,600.00
	*По налозима															1			
1.3.	Вађење пањева уз ручно откопавање,пресецање жила и утовар. Рад се обавља ашовом, лопатом и секиром. По завршетку радова рупа се дезинфикује, затрпова хумусним супстратом а пањ се одвози на депонију .																	17	
1.3.1.	Пречник стабла од 10-15 цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	860.00	1	1	1	860.00

	*По напозима															1			
1.3.2.	Пречник стабла од 15-20 цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	1,720.00	1	1	1	1,720.00
	*По напозима															1			
1.3.3.	Пречник стабла од 20-25 цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	4,310.00	1	1	1	4,310.00
	*По напозима															1			
1.3.4.	Пречник стабла од 25-30 цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	6,900.00	1	1	1	6,900.00
	*По напозима															1			

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.												ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
1.3.5.	Пречник стабла од 30-35 цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	7,400.00	1	1	1	7,400.00
	*По напозима															1			
1.3.6.	Пречник стабла од 35-40 цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	7,800.00	1	1	1	7,800.00
	*По напозима															1			
1.3.7.	Пречник стабла од 40-45цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	8,200.00	1	1	1	8,200.00
	*По напозима															1			
1.3.8.	Пречник стабла од 45-50цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	8,640.00	1	1	1	8,640.00
	*По напозима															1			
1.3.9.	Пречник стабла од 50-55цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	9,040.00	1	1	1	9,040.00
	*По напозима															1			
1.3.10.	Пречник стабла од 55-60цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	9,400.00	1	1	1	9,400.00
	*По напозима															1			
1.3.11.	Пречник стабла од 60-65цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	9,800.00	1	1	1	9,800.00
	*По напозима															1			
1.3.12.	Пречник стабла од 65-70 цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	10,200.00	1	1	1	10,200.00
	*По напозима															1			
1.3.13.	Пречник стабла од 70-75 цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	11,100.00	1	1	1	11,100.00
	*По напозима															1			
1.3.14.	Пречник стабла од 75-80 цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	12,000.00	1	1	1	12,000.00
	*По напозима															1			
1.3.15.	Пречник стабла од 80-85 цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	12,900.00	1	1	1	12,900.00
	*По напозима															1			

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.												ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
1.3.16.	Пречник стабла од 85-90 цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	13,940.00	1	1	1	13,940.00
	*По напозима															1			
1.3.17.	Пречник стабла преко 90 цм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ком	14,810.00	1	1	1	14,810.00
	*По напозима															1			

2.	Поправљање "тањира" око саднице са засецањем ивица, сакупљање траве, утовар и одвоз. Постављање штитника, везивање рафије, са исправљањем искривљених садница и штитника као и уклањање сувих или орезивање младих садница.						
	1	ком	80.00	200	1	200	16,000.00
	*По напозима			200			
3.	Освежавање магмираних површина под шибљем, ружама и дворедима: набавка и насипање црвеног малча гранулације 3-5цм (10 л/ком/0,5м2) ПОТРЕБНО УКУПНО 15000л (300 вреће од 50л- вреће 50л за 5 садница односно за 2,5м2).						
	1	м2	350.00	1,500	1	1,500	525,000.00
	Дворедне садснице (500м2)			500			
	Дворедне садснице (1000 м2)			1,000			
4.	Прихрана дворедних садница и шибља вештачким ђубривима са набавком и разбацивањем ђубрива 50 гр/м2 (прелаће АН, у јесен УРЕА)						
	1	м2	49.00	500	1	500	24,500.00
	*По напозима			500			
5.	Набавка транспорт и постављање штитника за младе саднице лишћара. Штитници висине 182 цм, горњи обруч 33цм,а доњи 57цм, од шпаринга 20*5 и 30*5мм, пластифицирани у црној боји. Ограда демонтажна да се може анкерисати за тло.						
	1	ком	8,880.00	1	1	1	8,880.00
	*По напозима током године			1			

6.	Третирање -хемијска заштита дрворедних садница комбинацијом фунгицида и .инсектицида															600	1	600	
ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.														ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ј.м.	цена/ј.м.	планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
6.1.	Третирање -хемијска заштита младих дрворедних садница као и старих , орезаних дрворедних стабала комбинацијом фунгицида и .инсектицида **који нису отровни за људе и животиње. 1**													ком	163.00	500	1	500	81,500.00
	*По напозима															500			
6.2.	Третирање -хемијска или биолошка заштита старих дрворедних стабала комбинацијом фунгицида и .инсектицида **који нису отровни за људе и животиње. 1**													ком	1,620.00	100	1	100	162,000.00
	*По напозима															26			
	*Ул. Железничка - заштићени дворед платана (74 ком)															74			
8.	Садња дрворедних садница са копањем садних јама, замена неплодне земље плодном, превоз трактором са приклучком,садња уз додавање глистала и осмокота, анкеровање (или постављање штитника), везивање хоризонталним везама, израда тањира са заливањем.															394	1	394	
	*По напозима																		
8.1.	Садња дрворедних садница са копањем садних јама 80*80*80 цм, замена неплодне земље плодном, превоз трактором са приклучком, садња уз додавање глистала и осмокота,анкеровање са два анкера (или постављање штитника), везивање хор. везама, израда тањира са заливањем.													ком	1,650.00	144	1	144	237,600.00
	Попуњавање постојећих дрвореда:																		
	CERCIS SILIQUASTRUM -15 kom																		
	Трг Ђире Милекића (12 ком)															12			
	Житни трг (3 ком)															3			
	***FRAXINUS ORNUS „MECZEK"-30 ком**																		
	Ул.Светозара Милетића -1 ком															1			
	Ул.Саве Ковачевића -9 ком															9			
	Блок Б- 5 ком															5			
	ПСЦ „Пинки"-паркинг -10 ком															10			
	Ул.Ђ.Јакшића -5 ком															5			
	ACER PALMATUM „ATROPURPUREUM"-20 kom																		
	Трг Ђире Милекића (8 ком)															8			
	Житни трг (12 ком)															12			
ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.														ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ј.м.	цена/ј.м.	планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
	CORYLUS COLURNA -2 ком																		
	Ул.Војводе Степе (2 ком)															2			
	ACER PLATANOIDES"GLOBOSUM -25 ком																		
	Ул.Кузминска (20 ком)															20			
	Ул.Паробродска (5ком)															5			
	LIRIODENDRON TULIPIFERA -10 kom																		
	25.Мај-фудбалско игралиште (8 ком)															8			
	Ул.М.Црњанског (2 ком)															2			
	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA -10 ком																		
	Ул.Војводе Степе (10 ком)															10			
	ACER PLATANOIDES" EUROSTAR" -2 ком																		
	Ул. Доситејева -2 ком															2			
	ALBIZIA JULIBRISSIN „OMBRELLA"-3 ком																		
	Трг Царска палата (3 ком)															3			
	***TILIA CORDATA GREEN SPIRE-2 ком**																		
	Градски парк (2 ком)															2			
	***TILIA TOMENTOSA -5 ком**																		
	Ул.Краља Петра Првог (5 ком)															5			
	HIBISCUS SYRIACUS -5 kom																		
	Ул.Вука Караџића (5 ком)															5			
8.2.	Садња дрворедних садница са копањем садних јама 60*60*60 цм, замена неплодне земље плодном, превоз трактором са приклучком, садња уз додавање глистала и осмокота,анкеровање са једним анкером (или постављање штитника), везивање хоризонталним везама, израда тањира са заливањем.													ком	1,050.00	100	1	100	105,000.00
	*По напозима, инвеститор за набавку садница физичко или правно лице.															100			
ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.														ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ј.м.	цена/ј.м.	планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
8.3.	Садња дрворедних садница са копањем садних јама 40*40*40 цм, замена неплодне земље плодном, превоз трактором са приклучком, садња ,анкеровање са једним анкером, постављање металног или пластичног одбојника (пречника 15 цм висине 20 цм), израда тањира са заливањем.													ком	550.00	100	1	100	55,000.00
	*По напозима (инвеститор за набавку садница физичко или правно лице)															100			

8.4.	Садња садница са копањем садних јама 25*25*25 цм, замена неплодне земље плодном, превоз трактором са прикључком, садња, постављање пластичног одбојника (пречника 15 цм висине 20 цм),израда тањира са заливањем.			1	1							1	1	ком	300.00	50	1	50	15,000.00
	*По налозима (инвеститор за набавку садница физичко или правно лице)															50			
9.	**Набавка садница за попуњавање дрвореда:**															144	1	144	
9. 1.	Набавка квалитетних садница високо декоративних, калемљених лишћара за дрвореде Саднице треба да су : школоване,правилно формиране, висине преко 3-3,5 м пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке, једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2-2,5 м , обим дебла 14-16 цм, прсног пречника дебла 4 – 5 цм., са пакованим бусеном пречника од 60- 80 цм.			1										ком	11,000.00	35	1	35	385,000.00
	CERCIS SILIQUASTRUM -15 kom															15			
	ACER PALMATUM „ATROPURPUREUM“-20 kom															20			
9. 2.	Набавка квалитетних садница високо декоративних, калемљених лишћара за дрвореде Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине преко 3 м пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке, једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,5м , прсног пречника дебла 4 -5 цм., са бусеном пречника од 50- 60 цм.			1										ком	9,000.00	5	1	5	45,000.00
	HIBISCUS SYRIACUS -5 kom															5			
ред	**РАДНА ОПЕРАЦИЈА**	**месечни програми – 2019.**														**ПРОГРАМ – 2019.**			
бр,		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**ј.м.**	**цена/ј.м.**	**планира. кол.**	**бр.опер.**	**укупна кол.**	**укупно дин**
9. 3.	Набавка квалитетних садница високо декоративних, калемљених лишћара за дрвореде Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине преко 3,5 м пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке, једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м , прсног пречника дебла 4,5 -5 цм., одим дебла 14-16 цм са бусеном пречника од 60- 80 цм.			1										ком	8,800.00	2	1	2	17,600.00
	***TILIA CORDATA GREEN SPIRE-2 ком**															2			
9. 4.	Набавка квалитетних садница високо декоративних, калемљених лишћара за дрвореде Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине преко 3 м пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке, једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м , прсног пречника дебла 6-7 цм., одим дебла 18-20 цм са бусеном пречника од 60- 80 цм.			1										ком	5,500.00	5	1	5	27,500.00
	***TILIA TOMENTOSA -5 ком**															5			
9. 5.	Набавка квалитетних садница високо декоративних, калемљених лишћара за дрвореде Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине преко 3 м пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке, једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м , прсног пречника дебла 4-4,5 цм., обим дебла 12-14 цм,са бусеном пречника од 60- 80 цм.			1										ком	6,600.00	2	1	2	13,200.00
	CORYLUS COLURNA -2 ком															2			
9. 6.	Набавка квалитетних дрворедних садница аутохтоних врста за попуњавање дрвореда.. Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине преко 3 м пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке, једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м ,обим дебла 12-14 цм. прсног пречника дебла 4-4,5 цм., са бусеном пречника од 60-80 цм.			1										ком	5,100.00	2	1	2	10,200.00
	ACER PLATANOIDES“ EUROSTAR“ -2 ком															2			
ред	**РАДНА ОПЕРАЦИЈА**	**месечни програми – 2019.**														**ПРОГРАМ – 2019.**			
бр,		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**ј.м.**	**цена/ј.м.**	**планира. кол.**	**бр.опер.**	**укупна кол.**	**укупно дин**
9. 7.	Набавка квалитетних дрворедних садница аутохтоних врста за попуњавање дрвореда.. Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине 2-2,5 м пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке, једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м ,обим дебла 10-12 цм прсног пречника дебла 3,0 -4 цм., са спакованим бусеном пречника од 30-40 цм.			1										ком	5,000.00	3	1	3	15,000.00
	ALBIZIA JULIBRISSIN „OMBRELLA“-3 ком															3			
9. 8.	Набавка дрворедних садница аутохтоних врста за попуњавање дрвореда.. Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине преко 2-2,5 м (зависно од врсте) пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке, једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м , обим дебла 10-12 цм, прсног пречника дебла 3,0 -3,5 цм., са спакованим бусеном пречника од 40-50 цм.			1										ком	4,500.00	70	1	70	315,000.00
	***FRAXINUS ORNUS „MECZEK“-30 ком**															40			
	ACER PLATANOIDES"GLOBOSUM -25 ком															30			

9. 9.	Набавка дворедних садница аутохтоних врста за попуњавање дворедa.. Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине 2,5- 3 м пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке, једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м , просног пречника дебла 4-4,5 цм., са бусеном пречника од 40-60цм. 1	ком	3,200.00	10	1	10	32,000.00
	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA -10 ком			10			
9. 10.	Набавка дворедних садница аутохтоних врста за попуњавање дворедa.. Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине 5-5,5 м калемљене на висини од 2,2 м., пречник 4-5 цм, обима 12-14 цм, бусен 40-60 цм.	ком	3,000.00	10	1	10	30,000.00
	LIRIODENDRON TULIPIFERA -10 kom			10			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

II	ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ДРВЕЋА	3,798,150.00

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019. планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин

III ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА

1.	Окопавање шибља (прва операција је ашовљење), са потребним плевљењем, грабљањем, сакупљањем, утоваром, одвозом и засецањем ивица око флека шибља- нормални услови.	1	1	1	1	1	1							м2	62.00	1,800	6	10,800	669,600.00
	*По налогу															26			
	*Трг В.Бригада															48			
	* Трг Св. Димитрија са Палатом правде															22			
	* Жардињере испред СО															3			
	*Паркинг иза СО															35			
	* Атријум СО															10			
	* Ул. Рибарска обала															12			
	* Градски кеј															30			
	* Трг Николе Пашића															15			
	*Житни трг															23			
	* Музеј црквене уметности															10			
	*Ул.Паробродска-паркић															10			
	*МАКСИ-маркет															5			
	*Ул. Јупитерова															30			
	*Ул,Масарикова															92			
	*Ул. Јеврема Видића															6			
	*Ул.С.Саве															50			
	*ПСЦ "Пинки"															10			
	* Ул. Арсенија Чарнојевића															35			
	* Ул. Паланка - први део и други део															77			
	*Ст.нас."25 Мај"-око фудбалског игралишта															30			
	*Ст. нас. "Стеван Сремац"-игралиште															11			
	* Трг на железничкој станици															16			
	*Кружна раскрсница-"Румска Малта"															60			
	*Кружна раскрсница "Камењар"															10			
	*Кружна раскрсница "Војарна"															90			

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019. планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин

	*Кружна раскрсница-"Орао"															45			
	*Кружна раскрсница "Анкица"															35			
	*Ктужна раскрсница "Царска палата"															62			
	*Ул.Доситејева															22			
	*Ул.З.Јовина															90			
	*Булевар К.Великог("Cotoneaster horizontalis") 16-.20.05															260			
	*Палата правде ("Cotoneaster horizontalis")															60			
	*Испред СО (махонија 37,5*2,5)															93			
	*М.Митровица -парк (котонеастер)															65			
	*М.Митровица -мост (котонеастер)															78			
	*Палата правде (котонеастер)															11			
	**Румска Малта и Каменита ћуприја-шибље (18 ком = 18 м2)															18			
	*Булевар К.Великог -инвестиција 2014 (котонеастер и махонија)															195			
2.	Орезивање - обликовање старог шибља воћарским маказама са сакупљањем орезаних грана, утоваром и одвозом. Врши се прикраћивање избојака одмах после цветања ради стимулације нових који ће цветати идуће године.	1		1			1							м2	41.00	2,500	3	7,500	307,500.00
	*По налозима															90			
	* Ул. Паланка															450			
	* Дом ЈНА															50			
	* Железничка станица															50			
	* Паркинг иза СО (старо шибље)															20			
	* Шах клуб															20			
	* Атријум СО															30			
	* Музеј црквене уметности															30			
	* Аутобуска станица															50			

	* Трг Вијвођанских бригада															100			
	* Трг Св. Димитрија - од поште до Палате правде са Омл.. Парком															200			
	* Житни трг															60			
	* Стамбено насеље "Б.П.Пинки" И ПСЦ "Пинки"															50			
	* Стамбено насеље "Стари Град"															80			
ред. бр,	**РАДНА ОПЕРАЦИЈА**	**месечни програми – 2019.**												**ј.м.**	**цена/ј.м.**	**ПРОГРАМ – 2019.**			
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**			**планира. кол.**	**бр.опер.**	**укупна кол.**	**укупно дин**
	* Градски кеј															70			
	*Ул.А.Чарнојевића (лева и десна страна)															200			
	*Трг.Н.Пашића иза зграде "Стотекса"															40			
	* Ул.Јупитерова															60			
	*Кружна раскрсница-"Орао"															20			
	*Ст.нас."Матије Хуђи"															130			
	*Спомен гробље															100			
	* Аутобуска станица															80			
	* Железничка станица															10			
	* Ст. нас. С. Младеновић " Деканац"															130			
	* Ст. нас. "Стари Град" са ул. 28.Марта															101			
	* Атријум СО															28			
	* Градски парк															141			
	*Ул.Петроварадинска дуж ограде католичког гробља (ШИБЉЕ -100м2) – на висину постојеће огра															100			
	* Ул.Батутова бр 3. (КОТОНЕАСТЕР-10 ком) –обликовати, јер смета саобраћају.															10			
3.	Прво орезивање -подмлађивање шибља које није било обухваћено одржавањем без обзира на врсте. Врши се орезивање најстаријих избојака, проређивањем младих избојака и формирањем жбуна.		1	1										ком	228.00	300	1	300	68,400.00
	*По напозима (ст.насеља и остало по потреби)															300			
4.	Садња -пресађивање шибља са бусеном,са додатком глистала у случају потребе (код извођења грађевинских и других радова), или уклањање сувих садница. (садне јаме 20*20*20цм.)		1								1			ком	100.00	300	1	300	30,000.00
	*По напозима за попуњавање															300			
5.	Набавка садница шибља за попуњавање. Саднице вишегодишње са најмање 4 основна избојка дужине 50-60 цм. У контејнерима Ц2 или Ц3. Старости 4-6 год.															**260**	**1**	**260**	
5.1.	**BUXUS -КУГЛЕ**		**1**											**ком**	**1,000.00**	**10**	**1**	**10**	**10000.00**
ред. бр,	**РАДНА ОПЕРАЦИЈА**	**месечни програми – 2019.**												**ј.м.**	**цена/ј.м.**	**ПРОГРАМ – 2019.**			
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**			**планира. кол.**	**бр.опер.**	**укупна кол.**	**укупно дин**
5.2.	**BERBERIS THUMBERGII „ATROP. NANA**		**1**											**ком**	**400.00**	**50**	**1**	**50**	**20000.00**
5.3.	**COTONEASTER HORISONTALIS**		**1**											**ком**	**200.00**	**200**	**1**	**200**	**40,000.00**
6.	Набавка дрвених кочића (5*5*60цм) за обележавање и заштиту		1								1			ком	200.00	50	1	50	10,000.00
	*По напозима															50			
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА:																		
III	ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА																		**1,155,500.00**
IV	ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ																		
1.	Окопавање живе ограде са потребним плевљењем и сакупљањем нечистоће, утоваром и одвозом. Рад се обавља мотиком и грабљама.		1	1	1	1	1	1						м	50.00	327	6	1,962	98,100.00
	* Омладински парк															110			
	* Хотел "Сирмијум" и Архив Срема															105			
	* Железничка станица - паркић															50			
	*М Митровица-парк															62			
2.	Орезивање живе ограде маказама за живицу уз канал са сакупљањем орезаних делова, утоваром и одвозом,(ширина ограде у зависности од висине.															**1,965**	**3**	**5,895**	
2.1.	**Висина до 50 цм**					**1**		**1**			**1**			**м**	**43.00**	**265**	**3**	**795**	**34,185.00**
	* Омладински парк															110			
	* Хотел "Сирмијум" и Архив Срема															105			
	* Железничка станица - паркић															50			
2.2.	**Висина од 50 -100 цм**					**1**		**1**			**1**			**м**	**50.00**	**1,700**	**3**	**5,100**	**255,000.00**
	*По напозима															111			
ред. бр,	**РАДНА ОПЕРАЦИЈА**	**месечни програми – 2019.**												**ј.м.**	**цена/ј.м.**	**ПРОГРАМ – 2019.**			
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**			**планира. кол.**	**бр.опер.**	**укупна кол.**	**укупно дин**

	* Ул. 28. марта															100			
	* Стамбено насеље "Деканске баште"															200			
	*Ст. "М.П.Каменьар"															232			
	*Спомен гробље (лавиринт)															500			
	*"Топлификација паркинг															20			
	*Трг.Н.Пашића (ПИРАКАНТА)															7			
	Ул.В.Стајића (угао на пролазу са ул.Ратарска)-ради прегледности на висину од 30цм.															30			
	Ул.М.Обилића бр.94-96, (LIGUSTRUM)-дуж коловоза орезати на висину од 50цм.															10			
	*М Митровица-центар "LIGUSTRUM"															20			
	Ул.Ф.Одреда бр.34/2 (жива ограда)-ради прегледности на висину од 30цм.															10			
	Ул.М.Обилића бр.193 (ЛИГУСТРУМ)-орезати на висину од 1м.															10			
	Ст.нас."Деканац бр.3 и 4. (ЛИГУСТРУМ)-орезати на висину од 60 цм,.															73			
	*Ул.Паробродска (жива ограда-36 м) постојећу живу ограду орезати на исту висину од 80 цм.															36			
	*Ул.Паробродска бр,11.ЛИГУСТРУМ -6 м)-орезати на 50 цм ради прегледности.															6			
	*Ст.нас." Пејтон" -дечије игралиште (ЖИВА ОГРАДА-50 м)-иза самопослуга, на висину од 0,5м															50			
	*Ул.Арсенија Чарнојевића бр.40.(ЖИВА ОГРАДА-10 м)-код пешачког на висину од 0,5м.															10			
	*Ст.нас." Пејтон" ул.Јовице Трајковића бр.1(жива ограда-20 м) дуж коловоза на висину од 0,5 м.															20			
	*Раскрсница ул.Папанка и ул.Војводе Степе (ЛИГУСТРУМ-10 м)- на висину од 0,5м .															10			
	*Раскрснице ул.А.Шантића и ул.Славонска (жива ограда-10 м)-орезати максимално 0,5 м.															10			
	*Раскрснице ул.А.Шантића и ул. П.Краљевића (жива ограда-30 м)-орезати максимално 0,5 м.															30			
	*Раскрснице ул.Фрушкогорска са првим улазом у ст.нас.КПД (жива ограда-20 м)-орезати 0,5 м.															20			
	*Раскрснице ул.Фрушкогорска са другим улазом у ст.нас.КПД (жива ограда-25 м)- 0,5 м.															25			
	*Раскрснице ул.Шишатовачка са првим улазом у ст.нас.КПД (жива ограда-50 м)-орезати 0,5 м.															50			
	*Раскрснице ул.Шишатовачка са другим улазом у ст.нас.КПД (жива ограда-10 м)- до 0,5 м.															10			
	*Ул.Паробродска, лева и десна страна (ЖИВЕ ОГРАДЕ-100 м) – висине од 0,5 м.															100			
3.	Набавка садница пузавица за попуњавање.Вишегодишњи грмови са најмање 2-3 развијена избојка дужине 100-150 цм. У контејнерима Ц2 или Ц3, старости 4-6 год.															10	1	10	
3.1.	*CLEMATIS HIBRID	1											ком	1,000.00		10	1	10	10,000.00
4.	Набавка садница четинара за попуњавање живе ограде. Пречник саднице 40-50 цм. Бусен у контејнеру или увијен у биоразградиву саргију, димензија 20-30 цм.															5	1	5	
ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.														ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ј.м.	цена/ј.м.	планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
4.1.	*THUJA OCC:"DANICA"	1											ком	1,200.00		5	1	5	6,000.00
5.	Набавка садница четинара за попуњавање живе ограде. Солитерно сабло Висине 150-175 цм. Са правилно распоређеним гранама и једним терминалним изданком. Бусен 40-50 цм. у великим саксијама или балиран.															5	1	5	
5.1.	*THUJA OCC:"SMARAGD"	1											ком	1,400.00		5	1	5	7,000.00
6.	Садња или пресађивање садница живе ограде или вишегодишњих пузавица са бусеном по потреби као и код извођења грађевинских и других радова. Копање садних јама (20*20*20цм), замена супстрата (глистап) и заливање након садње.	1	1										ком	100.00		100	1	100	10,000.00
	*Саднице из набавке															20			
	*По налозима															80			
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА:																		
IV	ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ																		420,285.00
V	ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА																		
1.	Окопавање цветних гредица са орезивањем прецветалих цветова и дивљих избојака код ружа, грабљање, сакупљање, утовар, одвоз, засецање ивица и чишћење терена.															1,517	7	10,619	
1.1.	Перене, луковице, једногодишње и двогодишње цвеће.	1	1	1	1	1	1	1					м2	60.00		812	7	5,684	341,040.00
	*Жардињере -Медицински центар															8			
	*Цветне пирамиде															25			
	* Трг Св. Димитрија, 2 полукружне жардињере испред поште															122			
	* Трг Св. Димитрија - цветњак испред СО, десна страна															40			
	* Трг Св. Димитрија - цветњак испред СО, лева страна															12			
	* Трг Војвођанских бригада - 2 полукружне жардињере															30			
ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.														ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ј.м.	цена/ј.м.	планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
	* Житни трг(сезонска расада)															5			
	* Трг Војвођанских бригада - цветњаци															30			
	* Трг Војвођанских бригада - цветњак код Војв. Банке															7			
	* Трг Н. Пашића - прав. жардињера, угао Ул. и.Бајића и Ул. Шећер сокак															4			
	* Палата правде - жардињера															4			
	* Градски кеј 38 жардињера квадрат. Облика															19			
	* Омладински парк (велика жардињера)															4			

	* Жардињере кружног облика,															38			
	* Жардињере правоугаоног облика,															12			
	* Палата правде - перењак															10			
	* Атријум СО															10			
	*Пешачка зона - велика жардињера															44			
	*Градски парк															230			
	* Омладински парк (жардињере код института)															10			
	*Ул.Јупитерова и Дечији диспензер															12			
	*Шах клуб															4			
	* Житни трг(перене)															50			
	*Храм Св.Стефана															20			
	*М.Митровица (жардињере, споменик)															8			
	*ул.К.П. Првог-кружна раскрсница (54 м2 „зечије уши".)															54			
1.2.	**Руже**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**						**м2**	**67.00**	**705**	**7**	**4,935**	**330,645.00**
	Ул.Папанка															100			
	* Трг Војвођанских бригада															5			
	* Стамбено насеље "Деканске баште"															10			
	* Клуб војске															11			
	* Железничка станица															8			
	* Стамбено насеље "Матије Хуђи" 1 део															8			
	*железничка станица (код споменика)															4			
	*Ул.Светозара Милетића															3			
	*Ст.нас."25 Мај"-око фудбалског игралишта															10			
	*Ј.П."Дирекција"-атријум															9			
	*Градска плажа															10			

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.												ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
	*Раскрсница Ул.А. Чарнојевића и Св. Димитрија															20			
	* Житни трг (старе руже)															60			
	* Житни трг (младе руже)															40			
	*Жардињера Омладински парк															5			
	*Жардињера "ПСЦ Пинки"															50			
	*Кружна раскрсница "Царска палата"															65			
	*Ул .А.Чарнојевића															14			
	*Кружна "Војарна"															40			
	*Кружна "Каменјар"															40			
	*Кружна раскрсница "Малта"															35			
	*Кружна раскрсница "Орао"															18			
	* Палата правде															5			
	*Царска палата -трг (руже пузавице)															8			
	*Архив „Срем"(руже пузавице дуж бедема)															15			
	*Музеј црквене уметности (руже пузавице дуж зида)															8			
	*М.Митровица (жардињере, споменик)															8			
	**Румска Малта и Каменита ћуприја (36 ком = 36м2)															36			
	*Ул.К.П. Првог-кружна раскрсница (60м2)															60			
2.	Побољшање структуре и квалитета земљишта (ашовљење са уситњавањем, прихраном и обогаћивањем земљишта).															1,517	1 – 2	2,329	
2.1.	Ашовљење цветњака са фрезирањем, уситњавањем и обогаћивањем земљишта хумусом-глистапом-тресетом (10л/м2) и осмокотом (20гр/м2) Припрема терена за садњу једногодишњег и двогодишњег цвећа.				**1**						**1**			**м2**	**104.00**	**812**	**2**	**1,624**	**168,896.00**
	*Постојећи цветњаци															812			
2.2.	Ашовљење ружичњака са уситњавањем и обогаћивањем земљишта тресетом-хумусом-глистапом (10л/м2) и осмокотом (20гр/м2), Загртањем-одгртањем, зимским орезивањем, сакупљањем и одвозом.				**1**									**м2**	**104.00**	**705**	**1**	**705**	**73,320.00**
	*Постојећи ружичњаци															705			

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.												ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
3.	Заштита цветних површина и ружа од напада инсеката и гљивица															1,517	7	10,619	
3.1.	Заштита цветних површина под перенама, луковицама, једногодишњим и двогодишњим цвећем комбинацијом инсектицида и фунгицида.	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**						**м2**	**9.00**	**812**	**7**	**5,684**	**51,156.00**
	*Локације из позиције: 1.1.1.															812			
3.2.	Заштита цветних површина под ружама комбинацијом инсектицида и фунгицида.	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**						**м2**	**9.00**	**705**	**7**	**4,935**	**44,415.00**
	*Локације из позиција: 1.1.2.															**705**			
4.	**Набавка садница цвећа: једногодишњег,пузавица за цветне пирамиде, двогодишњег и перена**															**10,615**	**1**	**10,615**	
4.1.	**Набавка расада једногодишњег цвећа, хибрид, Ф1 генерације у ПВЦ саксији 100% у тресету, добро укорењена и добро развијена.**															**5,000**	**1**	**5,000**	
4.1.1.	VERBENA PUZAVA				**1**									**ком**	**50.00**	**5,000**	**1**	**5,000**	**250,000.00**

	(1/2црвена и 1/2бела)																			
4.2.	**Набавка једногодишњих контејнерских пузавица (биљке снажне, у цвету, минимална дужина висећих грана 50 цм), у цену је урачуната замена супстрата - "класман бр.1" (потребно 30 врећа по 70л.) за све три ц**																**255**	**1**	**255**	
4.2.1.	PELARGONIUM PELTATUM („Словеначки", кармин црвене боје)														**1**	**ком**	**350.00**	**170**	**1**	**170**	**59,500.00**
4.2.2.	PELARGONIUM PELTATUM („Словеначки", беле боје)														**1**	**ком**	**350.00**	**85**	**1**	**85**	**29,750.00**
4.3.	**Набавка расада двогодишњег цвећа, хибрид, Ф1 генерације у ПВЦ саксији 100% у тресету, добро укорењена и добро развијена.**																	**5,255**	**1**	**5,255**	
5.3.1.	VIOLA CORNUTA														**1**		**32.00**	**255**	**1**	**255**	**8,160.00**
4.3.1.	BELIS PERENIS – PONPON (½ црвени цвет; ½ бели цвет)														**1**	**ком**	**32.00**	**2,000**	**1**	**2,000**	**64,000.00**
ред. бр,	**РАДНА ОПЕРАЦИЈА**	**месечни програми – 2019.**																**ПРОГРАМ – 2019.**			
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**ј.м.**		**цена/ј.м.**	**планира. кол.**	**бр.опер.**	**укупна кол.**	**укупно дин**
4.3.2.	MYOSOTIS (1/2плави цвет; 1/2розе цвет)														**1**	**ком**	**32.00**	**3,000**	**1**	**3,000**	**96,000.00**
4.4.	**Набавка вишегодишњег цвећа-перена са добро развијеним бокором, добро укорењене у контејнеру Ц2-Ц3 сразмерно величини.**																	**105**	**1**	**105**	
4.4.1.	ARMERIJA MARITIMA „ALBA" -Бакина сви														**1**	**ком**	**120.00**	**5**	**1**	**5**	**600.00**
4.4.2.	ASTER DUMOSUS -Звездан														**1**	**ком**	**120.00**	**5**	**1**	**5**	**600.00**
4.4.3.	ACHANTHUS MOLLIS-Медвеђи нокти														**1**	**ком**	**120.00**	**5**	**1**	**5**	**600.00**
4.4.4.	CAMPANULA CARPATICA -Звончић														**1**	**ком**	**120.00**	**5**	**1**	**5**	**600.00**
4.4.5.	DIANTHUS DELTOIDES- Каранфил														**1**	**ком**	**120.00**	**5**	**1**	**5**	**600.00**
4.4.6.	GAILARDIJA GRANDIFLORA HIBRIDA- Ко														**1**	**ком**	**120.00**	**5**	**1**	**5**	**600.00**
4.4.7.	GAZANIA YELLOW -Газанија														**1**	**ком**	**120.00**	**5**	**1**	**5**	**600.00**
4.4.8.	HEMEROCALIS HYBRIDA-Крин														**1**	**ком**	**180.00**	**5**	**1**	**5**	**900.00**
4.4.9.	IBERIS SEMPERVIRENS- Иберис														**1**	**ком**	**120.00**	**5**	**1**	**5**	**600.00**
4.4.10.	IRIS BARBATA NANA-Перуника														**1**	**ком**	**120.00**	**5**	**1**	**5**	**600.00**
4.4.11.	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA-Лаванда														**1**	**ком**	**240.00**	**5**	**1**	**5**	**1,200.00**
4.4.12.	TRITOMA OUVARIA-Тритома														**1**	**ком**	**180.00**	**5**	**1**	**5**	**900.00**
4.4.13.	FLOX SUBULATA- Пламенац														**1**	**ком**	**120.00**	**5**	**1**	**5**	**600.00**
4.4.14.	RUDBECHIJA FULG.GOLDSTRUNG-Волово														**1**	**ком**	**120.00**	**5**	**1**	**5**	**600.00**
ред. бр,	**РАДНА ОПЕРАЦИЈА**	**месечни програми – 2019.**																**ПРОГРАМ – 2019.**			
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**ј.м.**		**цена/ј.м.**	**планира. кол.**	**бр.опер.**	**укупна кол.**	**укупно дин**
4.4.15.	VINKA MINOR														**1**	**ком**	**150.00**	**5**	**1**	**5**	**750.00**
4.4.16.	FESTUCA GLAUCA														**1**	**ком**	**110.00**	**5**	**1**	**5**	**550.00**
4.4.17.	MISCHANTUS SINENSIS „GRACILLIMUS"														**1**	**ком**	**150.00**	**5**	**1**	**5**	**750.00**
4.4.18.	MESEMBRIANTHEMUM COOPERI														**1**	**ком**	**120.00**	**5**	**1**	**5**	**600.00**
4.4.19.	AJUGA REPTANS -Ајуга														**1**	**ком**	**120.00**	**5**	**1**	**5**	**600.00**
4.4.20.	ASTILBE AREDSII-HIBRID- Астилба														**1**	**ком**	**300.00**	**5**	**1**	**5**	**1,500.00**
4.4.21.	CONVAJALLIJA MAJALIS GRANDIFLORA														**1**	**ком**	**300.00**	**5**	**1**	**5**	**1,500.00**
5.	**Садња : једногодишњег цвећа, пузавица за цветне пирамиде и двогодишњег цвећа и перена.**															**ком**	**18.90**	**10,615**	**1**	**10,615**	**200,623.50**
5.1.	**Садња расада једногодишњег цвећа**																	**5,000**			
5.1.3.	VERBENA PUZAVA														**1**			5,000			
	*Велика жардињера код цркве-2000 ком																	2,000			
	*Жардињера ПТТ-3000 ком																	3,000			
5.2.	**Садња једногодишњих пузавица са заменом супстрата у све три цветне пирамиде**																	**255**			
5.2.1.	PELARGONIUM PELTATUM														**1**			255			
	*Цветне пирамиде -240 ком																	240			
	*Цветне пирамиде (попуна) -15 ком																	15			

5.3.	**Садња расада двогодишњег цвећа**															**5,255**				
5.3.1.	VIOLA CORNUTA													**1**		255				
	*Цветне пирамиде -240 ком															240				
	*Цветне пирамиде (попуна) -15ком															15				
ред. бр,	**РАДНА ОПЕРАЦИЈА**	**месечни програми – 2019.**												**ј.м.**	**цена/ј.м.**	**ПРОГРАМ – 2019.**				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**			**планира. кол.**	**бр.опер.**	**укупна кол.**	**укупно дин**	
5.3.2.	BELIS PERENIS – PONPON													**1**		2,000				
	*Велика жардињера код цркве црвени-1000 ком															1,000				
	*Велика жардињера код цркве бели-1000 ком															1,000				
5.3.3.	MYOSOTIS													1		3,000				
	*Жардињера ПТТ- розе (1500 ком)															1,500				
	*Жардињера ПТТ-плави (1500 ком)															1,500				
5.4.	**Садња вишегодишњег цвећа-перена**															**105**				
5.4.1.	ARMERIJA MARITIMA „ALBA" -Бакина сви			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.2.	ASTER DUMOSUS -Звездан			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.3.	ACHANTHUS MOLLIS-Медвеђи нокти			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.4.	CAMPANULA CARPATICA -Звончић			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.5.	DIANTHUS DELTOIDES- Каранфил			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.6.	GAILARDIJA GRANDIFLORA HIBRIDA- Ко			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.7.	GAZANIA YELLOW -Газанија			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.8.	HEMEROCALIS HYBRIDA-Крин			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
ред. бр,	**РАДНА ОПЕРАЦИЈА**	**месечни програми – 2019.**												**ј.м.**	**цена/ј.м.**	**ПРОГРАМ – 2019.**				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**			**планира. кол.**	**бр.опер.**	**укупна кол.**	**укупно дин**	
5.4.9.	IBERIS SEMPERVIRENS- Иберис			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.10.	IRIS BARBATA NANA-Перуника			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.11.	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA-Лаванда			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.12.	TRITOMA OUVARIA-Тритома			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.13.	FLOX SUBULATA- Пламенац			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.14.	RUDBECHIJA FULG.GOLDSTRUNG-Волово			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.15.	VINKA MINOR			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.16.	FESTUCA GLAUCA			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.17.	MISCHANTUS SINENSIS „GRACILLIMUS"			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
5.4.18.	MESEMBRIANTHEMUM COOPERI			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сунчана места															5				
ред. бр,	**РАДНА ОПЕРАЦИЈА**	**месечни програми – 2019.**												**ј.м.**	**цена/ј.м.**	**ПРОГРАМ – 2019.**				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**			**планира. кол.**	**бр.опер.**	**укупна кол.**	**укупно дин**	
5.4.19.	AJUGA REPTANS -Ајуга			**1**												5				
	*Пореньак-Житни трг сеновита места															5				
5.4.20.	ASTILBE AREDSII-HIBRID- Астилба			**1**												5				

ред. бр.	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	j.м.	цена/j.м.	планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
	*Перењак-Житни трг сеновита места															5			
5.4.21.	CONVAJALLIJA MAJALIS GRANDIFLORA			1												5			
	*Перењак-Житни трг сеновита места															5			
6.	**Набавка садница ружа са 3-4 основна подједнако развијена избојка дужине 30 цм. у рифузи или у тресету заштићен од исушивања.**															40	1	40	
6.1.	*Стаблашице „FUKSIJA MEJANDEKOR“			1											700.00	30	1	30	21,000.00
6.2.	*Полегле руже „ZOMERABEND“			1											160.00	10	1	10	1,600.00
7.	**Садња и пресађивање ружа уз додатак гл**			1										ком	100.00	40	1	40	4,000.00
7.1.	*Руже стаблашице „FUKSIJA MEJANDEKOF			1												30			
	Ул.А.Чарнојевића – дрворед између сиријских ружа (20 ком)																		
	Ул.Паланка код ул.Батутова (10 ком)																		
7.2.	*Полегле руже „ZOMERABEND“			1												10			
	*Попуна по налозима (5 ком)																		
	* жардињере (5 ком)																		
8.	**Ражмножавање постојећих перена: вађење бусена, дељење и пресађивање на другу локацију.**															1,500	1	1,500	
8.1.	**Размножавање високих перена:**			1	1						1	1		ком	30.00	500	1	500	15,000.00
	По налогу															500			

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	j.м.	цена/j.м.	планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
		месечни програми – 2019.														ПРОГРАМ – 2019.			
8.2.	**Размножавање средње високих и ниских перена:**			1	1						1	1		ком	25.00	1,000	1	1,000	25,000.00
	*По налогу : Житни трг (2000 ком)															1,000			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

V ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА — 1,799,955.50

ред. бр.	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	j.м.	цена/j.м.	планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
VI	УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ДУЖ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА																		
1.	Машинско уклањање шибља са банкина (утовар и превозом до 10км.)			1	1	1	1	1	1	1	1			м2	22.00	10,000	1	10,000	220,000.00
	*Локације по налозима															10,000			
2.	Ручно уклањање шибља са банкина (утовар и превозом до 10км.)			1	1	1	1	1	1	1	1			м2	34.50	10,000	1	10,000	345,000.00
	*Локације по налозима															10,000			
3.	Машинско кошење траве на банкинама ширине 1 м.			1	1	1	1	1	1	1	1			м2	4.00	719,710	1	719,710	2,878,840.00
	*Локације по налозима															719,710			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

VI УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ДУЖ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА — 3,443,840.00

ред. бр.	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	j.м.	цена/j.м.	планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
VII	ЗАЛИВАЊЕ																		
1.	Заливање помоћу цистерне (два НК радника).			5	10	12	12	22	22	12	5			час	2,000.00	6	80	480	960,000.00
	*Дрворедне саднице и цветњаци.																80		

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

VII ЗАЛИВАЊЕ — 960,000.00

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	j.м.	цена/j.м.	планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
		месечни програми – 2019.														ПРОГРАМ – 2019.			
VIII	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ																		
1.	Набавка боје, припремни радови за бојење и ручно бојење клупа или жардињера.															239	1	239	
1.1.	**Клупа са наслоном**			1	1									ком	2,100.00	165	1	165	346,500.00
	*Пешачка зона-"возић"															8			
	*Градски парк и плато испреде цркве															54			
	*Омладинск парк															20			
	*ПСЦ "Пинки"															15			
	*Житни трг															9			
	*Музеј црквене уметности															13			
	*Пијаца															6			
	Архив "Срем"															4			
	Градски кеј,															6			

	Железничка станица-паркић,															3			
	Спомен гробље															7			
	*Мачванска Митровица															20			
1.2.	**Клупа без наслона**	**1**	**1**											**ком**	**1,940.00**	**69**	**1**	**69**	**133,860.00**
	Градски кеј															33			
	Спомен гробље															27			
	Железничка станица															3			
	Централни парк															3			
	*Музеј црквене уметности															3			
1.3.	**Даска за седала између жардињера или жа**	**1**	**1**											**ком**	**815.00**	**5**	**1**	**5**	**4,075.00**
	*По напозима															5			
2.	Демонтажа поломљених клупа, као и набавка материјала , израда и уградња нових штафли, бојење у одговарајућу боју по захтеву инвеститора).	**1**	**1**											**ком**	**1,550.00**	**50**	**1**	**50**	**77,500.00**
	*По напозима															50			
3.	Поправка искривљених и спомљених металних елемената на клупама,																		

ред. бр,	РАДНА ОПЕРАЦИЈА	месечни програми – 2019.												ј.м.	цена/ј.м.	ПРОГРАМ – 2019.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			планира. кол.	бр.опер.	укупна кол.	укупно дин
	набавка боје и бојење у одговарајућу боју по захтеву инвеститора.	**1**	**1**											**ком**	**685.00**	**20**	**1**	**20**	**13,700.00**
	*По напозима															20			
4.	Набавка материјала и уградња инфилтрационе цеви за заливање садница: Ручно или машинско бушење рупе уз корен пречника 25цм дубине 80цм, убацивање ПВЦ перфориране дренажне цеви пречника 8цм дужине 90-100цм, рупу око цеви засути природним шљунком до нивоа терена тако да цев остане у средини и да вири 10-20цм.	**1**	**1**											**ком**	**480.00**	**10**	**1**	**10**	**4,800.00**
	*По напозима															10			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

VIII	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ	**580,435.00**

IX	АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО ПОТРЕБИ																		
1.	Трактор са приколицом	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	час	2,680.00	2	1	2	5,360.00
	*По напозима															2			
2.	Камион ТАМ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	час	2,850.00	20	1	20	57,000.00
	*По напозима															20			
3.	Виљушкар	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	час	6,510.00	2	1	2	13,020.00
	*По напозима															2			
4.	Утоваривач	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	час	8,150.00	2	1	2	16,300.00
	*По напозима															2			
5.	Аутодизалица	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	час	2,500.00	200	1	200	500,000.00
	*По напозима															200			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

IX	АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО ПОТРЕБИ	**591,680.00**

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВА ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА СА ПЛАНОМ САНАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ДРВОРЕДА ПЛАТАНА И ПЛАНОМ УКЛАЊАЊА ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2019. ГОДИНИ.

САДРЖАЈ:

		ПРОГРАМ – 2019.			
		услуге	пдв 10 %	пдв 20 %	укупно дин
I	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА	23,117,057.36	2,311,705.74	0.00	25,428,763.10
II	ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ДРВЕЋА	3,798,150.00	379,815.00	0.00	4,177,965.00
III	ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА	1,155,500.00	115,550.00	0.00	1,271,050.00
IV	ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	420,285.00	42,028.50	0.00	462,313.50
V	ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА	1,799,955.50	179,995.55	0.00	1,979,951.05
VI	УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ДУЖ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТ. ГРАДА	3,443,840.00	344,384.00	0.00	3,788,224.00
VII	ЗАЛИВАЊЕ	960,000.00	96,000.00	0.00	1,056,000.00
VIII	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ	580,435.00	58,043.50	0.00	638,478.50
IX	АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО ПОТРЕБИ	591,680.00	59,168.00	0.00	650,848.00
		35,866,902.86	3,586,690.29	0.00	39,453,593.15