



Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-14-20/2025-II
Датум: 28.5.2025. године
Л о з н и ц а

ОДЛУКУ

I

Доноси се Програм мера и радова за смањење ризика од поплава на водама II реда на територији града Лознице за 2025. годину.

II

Програм мера и радова за смањење ризика од поплава на водама II реда на триторији града Лознице за 2025. годину, чине саставни део ове Одлуке.

III

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Лознице”.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Петар Гавриловић, с.р.



ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКО ВЕЋЕ

**ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
НА ВОДОТОЦИМА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ЗА 2025. ГОДИНУ**

Лозница, мај 2025. године



1. УВОД

Чланом 23. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), дефинисано је да водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама II реда, објектима за заштиту од ерозија и бујица, који су у јавној својини, управља, брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању јединица локалне самоуправе на чијој се територији објект налази. Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији Града Лознице доноси се у складу са Законом о водама као саставни део Оперативног плана заштите од поплава вода II реда Града Лознице за 2025. годину. Одлуком Скупштине Града Лознице бр. 06-36/22-19-2/3 од 16.12.2022. године радови на уређењу водотока и заштита од штетног дејства вода II реда поверени су КЈП „Наш дом”. Средства за спровођење ових радова предвиђена су буџетом Града Лознице у износу од 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

2. ВОДОТОЦИ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Одредбама Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/2010, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), извршена је подела површинских вода, према значају које имају за управљање водама, на воде I реда и воде II реда на основу утврђених критеријума:

- положаја водотока у односу на државну границу,
- величине и карактеристике слива,
- карактеристике водотока са аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од вода.

Влада Републике Србије донела је 04. новембра 2010. године Одлуку о попису вода I реда („Службени гласник РС”, бр. 83/2010) којом је утврђен попис природних и вештачких водотока који су категорисани као водотоци, односно воде I реда. Сви остали водотоци који нису обухваћени Одлуком о попису вода I реда, сматрају се као водотоци – воде II реда.

2.1. Попис вода II реда на територији града Лознице

- | | |
|--------------------------------|---|
| -Трбушница | -Грнчара |
| -Жеравија | -Церница |
| -Коренита | -Раковица |
| -Криваја | -Карланганска река |
| -Лешница | -Ступничка река и део потока Шуматовац |
| -Чокешинска река | -Боринска река |
| -Црвени поток | -Будимлија |
| -Симића поток | -Златни поток |
| -Цигански поток | (ул. Карађорђева, дуж Учитељске улице до Штире) |
| -Дубоки поток | -Остали мањи водотокови |
| -Грабички поток (Јакића поток) | (Радивојска река, Јаребице; |
| -Болнички поток | Рибарска река, Рибарице) |
| -Слатина | |

2.2. Попис вода II реда где постоје водни објекти за уређење водотока и заштиту од поплава

- Трбушница (обоострани насипи 2×3.20 km),
- Симића поток (регулисано корито и обоострани насип 2.32 km),
- Црвени поток 0.72 km,
- Дубоки поток 1.06 km,
- Вискозин канал 0.88 km,
- Цигански поток (регулисано корито и обоострани насип 1.4 km),
- река Жеравије (регулисано корито кроз Лозницу - Клупци 3 .25 km),
- Болнички поток (регулисано корито 2.87 km),
- река Криваја (регулисано корито кроз Козјачко поље 3.83 km),
- река Коренита (регулисано корито кроз Слатину 2.40 km).

Сви остали водотоци су нерегулисани.

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА ПОТРЕБНОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ И ОКВИРНИМ ИЗНОСОМ ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ

У овом поглављу представљена је укупна спецификација радова са потребном механизацијом, али и појединачан предмер и предрачун предвиђених радова за сваки водоток, и то за радове у оквиру програма редовног одржавања водотокова у складу са чланом 23. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон) и хитне интервенције и санације на критичним деоницама на водотокима где не постоје водни објекти за уређење водотока и заштиту од поплава.

3.1. Извођење радова у оквиру програма редовног одржавања водотокова II реда Предмер и предрачун радова (све количине ископа морају бити геодетски снимљене и оверене од стране овлашћеног лица)

1.Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила
Симића потока у Бањи Ковиљачи

Симића поток у Бањи Ковиљачи (узводно од пута са пропустом до преграде)

1. Ручно кошење траве и корова				
250 m ²	x	6,00	1.500,00	
2. Машински ископ наноса профилисаном кашиком				
250 m ³	x	360,00	90.000,00	
3. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m				
250 m ³	x	300,00	75.000,00	



4. Транспорт речног материјала на депонију до 3 km

250 m ³	x	100,00	25.000,00
--------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			191.500,00
--------------------------	--	--	-------------------

Симића поток у Бањи Ковиљачи (узводно од пута са пропустом до преграде)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

594 m ²	x	85,00	50.490,00
--------------------	---	-------	-----------

2. Ручни ископ наноса са разбацавањем у страну

50 m ³	x	1.803,85	90.192,50
-------------------	---	----------	-----------

3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

50 m ³	x	360,00	18.000,00
-------------------	---	--------	-----------

4. Транспорт речног материјала на депонију до 3 km

50 m ³	x	300,00	15.000,00
-------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			173.682,50
--------------------------	--	--	-------------------

2. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила Циганског потока у Бањи Ковиљачи

Цигански поток у Бањи Ковиљачи – од ст.км 0+000 до ст.км 0+250

(узводно од пруге Лозница-Зворник (поред стамбених објеката „Пејак-Хандел” д.о.о. Бања Ковиљача)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

1500 m ²	x	85,00	127.500,00
---------------------	---	-------	------------

2. Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm

17 ком.	x	1.000,00	17.000,00
---------	---	----------	-----------

Ø21-30cm,

5 ком.	x	1.400,00	7.000,00
--------	---	----------	----------



Ø30-50cm	2 ком.	х	3.000,00	6.000,00
3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком				

420 m ³	х	360,00	151.200,00
--------------------	---	--------	------------

4. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30m				
--	--	--	--	--

420 m ³	х	100,00	42.000,00
--------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			350.700,00
-------------------	--	--	------------

3. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила Дубоког потока у Бањи Ковиљачи

Дубоки поток у Бањи Ковиљачи –од ст. km 0+000 до ст.km 0+426

(од улива у Симића поток до пута Лозница – Зворник)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)				
---	--	--	--	--

900 m ²	х	85,00	76.500,00
--------------------	---	-------	-----------

2. Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла.				
---	--	--	--	--

Ø11-20cm	ком.	х	1.000,00	0,00
Ø21-30cm,	ком.	х	1.400,00	0,00
Ø30-50cm	ком.	х	3.000,00	0,00

3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком				
---	--	--	--	--

700 m ³	х	360,00	252.000,00
--------------------	---	--------	------------

4. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m				
---	--	--	--	--

700 m ³	х	100,00	70.000,00
--------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			398.500,00
-------------------	--	--	------------

Дубоки поток у Бањи Ковиљачи –од ст. km 0+426 до ст. km 1+800

(узводно од пута Лозница – Зворник)



1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

1200 m ³	x	85,00	102.000,00
---------------------	---	-------	------------

2. Ручни ископ наноса са разбацивањем у страну

150 m ³	x	1.803,85	270.577,50
--------------------	---	----------	------------

3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

420 m ³	x	360,00	151.200,00
--------------------	---	--------	------------

4. Транспорт речног материјала на депонију до 3 km

420 m ³	x	300,00	126.000,00
--------------------	---	--------	------------

Укупно без ПДВ-а:			649.777,50
--------------------------	--	--	-------------------

4. Чишћење реке Трбушнице у Трбушници, од уређеног дела корита до таложнице и од бањског пута до заобилазног пута

Река Трбушница у Трбушници (Лозница)

1. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

3810 m ³	x	360,00	1.371.600,00
---------------------	---	--------	--------------

2. Транспорт речног материјала на депонију до 3km

3810 m ³	x	300,00	1.143.000,00
---------------------	---	--------	--------------

3. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30m

3610 m ³	x	100,00	361.000,00
---------------------	---	--------	------------

Укупно без ПДВ-а:			2.875.600,00
--------------------------	--	--	---------------------

5. Уклањање биљне вегетације и обезбеђивање протицајног профила реке Корените у Брезјаку и Коренити

Река Коренита у Брезјаку (од пута Лозница - Ваљево па низводно)

1. Ручно кошење траве и корова

1350 m ²	x	6,00	8.100,00
---------------------	---	------	----------



2. Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm
Ø21-
30cm,
Ø30-50cm

40 ком.	х	1.000,00	40.000,00
ком.	х	1.400,00	0,00
ком.	х	3.000,00	0,00

3. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

1530 m ²	х	85,00	130.050,00
---------------------	---	-------	------------

4. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

1000 m ³	х	360,00	360.000,00
---------------------	---	--------	------------

5. Транспорт речног материјала на депонију до 3km

1000 m ³	х	300,00	300.000,00
---------------------	---	--------	------------

6. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30m

1000 m ³	х	100,00	100.000,00
---------------------	---	--------	------------

Укупно без ПДВ-а:			938.150,00
--------------------------	--	--	-------------------

6. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила
Болничког потока у Лозници

Болнички поток у Лозници (регулисана деоница)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

1230 m ³	х	85,00	104.550,00
---------------------	---	-------	------------

2. Ручно кошење траве и корова

2850 m ²	х	6,00	17.100,00
---------------------	---	------	-----------

3. Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm

20 ком.	х	1.000,00	20.000,00
---------	---	----------	-----------



Ø21-
30cm,
Ø30-50cm

КОМ.	x	1.400,00	0,00
КОМ.	x	3.000,00	0,00

3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

1000 m ³	x	360,00	360.000,00
---------------------	---	--------	------------

4. Транспорт речног материјала на депонију до 3 km

300 m ³	x	300,00	90.000,00
--------------------	---	--------	-----------

5. Ручни ископ наноса са разбацавањем на страну

450 m ³	x	1.803,85	811.732,50
--------------------	---	----------	------------

6. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30m

1000 m ³	x	100,00	100.000,00
---------------------	---	--------	------------

Укупно без ПДВ-а:			1.503.382,50
--------------------------	--	--	---------------------

7. Уклањање биљне вегетације и обезбеђивање протицајног профила реке Криваје у Козјаку и Липници

Река Криваја у Козјаку и Липници (од базена у Козјаку до Липнице)

1. Ручно кошење траве и корова

1250 m ²	x	6,00	7.500,00
---------------------	---	------	----------

3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

1000 m ³	x	360,00	360.000,00
---------------------	---	--------	------------

4. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m

1000 m ³	x	100,00	100.000,00
---------------------	---	--------	------------

Укупно без ПДВ-а:			467.500,00
--------------------------	--	--	-------------------



8. Уклањање биљне вегетације и обезбеђивање протицајног профила реке Жервије у Липничком Шору

Река Жеравија у Липничком Шору (од пута Лозница-Шабац до пута Лозница-Ваљево)

1. Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm	95 ком.	х	1.000,00	95.000,00
Ø21-30cm,	29 ком.	х	1.400,00	40.600,00
Ø30-50cm	5 ком.	х	3.000,00	15.000,00

2. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

4665 m ²	х	85,00	396.525,00
---------------------	---	-------	------------

Укупно без ПДВ-а:			547.125,00
--------------------------	--	--	-------------------

9. Уклањање биљне вегетације и обезбеђивање протицајног профила Шумативачког потока

Шуматовачки поток (код улива у Ступничку реку)

1. Ручно кошење траве и корова

300 m ²	х	6,00	1.800,00
--------------------	---	------	----------

2. Рад багера

22 h	х	10.200,00	224.400,00
------	---	-----------	------------

Укупно без ПДВ-а:			226.200,00
--------------------------	--	--	-------------------

3.2. Извођење радова у оквиру Хитних интервенција и санација на критичним деоницама на Водотоцима II реда

Предмер и предрачун радова (све количине ископа морају бити геодетски снимљене и оверене од стране овлашћеног лица)

1. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила Грабичког потока у Бањи Ковиљачи

Грабички поток у Бањи Ковиљачи (од улива у Цигански поток)



1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

1374 m ²	x	85,00	116.790,00
---------------------	---	-------	------------

2. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

310 m ³	x	360,00	111.600,00
--------------------	---	--------	------------

3. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30m

310 m ³	x	100,00	31.000,00
--------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			259.390,00
--------------------------	--	--	-------------------

2. Уклањање биљне вегетације и обезбеђивање протицајног профила реке Жеравије у Липничком Шору

Река Жеравија у Липничком Шору (на уливу канала Иове баре у реку Жеравију)

1. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

310 m ³	x	360,00	111.600,00
--------------------	---	--------	------------

2. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m

310 m ³	x	100,00	31.000,00
--------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			142.600,00
--------------------------	--	--	-------------------

3. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила Чокешинске реке у Чокешини

Чокешинска река у Чокешини (критичне деонице)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

2147 m ²	x	85,00	182.495,00
---------------------	---	-------	------------

2. Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm

12 ком.	x	1.000,00	12.000,00
---------	---	----------	-----------

Ø21-30cm,

9 ком.	x	1.400,00	12.600,00
--------	---	----------	-----------



Ø30-50cm

ком.	х	3.000,00	0,00
------	---	----------	------

3. Рад багера

18 h	х	10.200,00	183.600,00
------	---	-----------	------------

Укупно без ПДВ-а:			390.695,00
--------------------------	--	--	-------------------

4. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила
Лешничке реке у Лешници

Лешничка река у Лешници (критичне деонице)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

3550 m ²	х	85,00	301.750,00
---------------------	---	-------	------------

2. Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm

Ø21-

30cm,

Ø30-50cm

25 ком.	х	1.000,00	25.000,00
30 ком.	х	1.400,00	42.000,00
8 ком.	х	3.000,00	24.000,00

3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

700 m ³	х	360,00	252.000,00
--------------------	---	--------	------------

4. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m

700 m ³	х	100,00	70.000,00
--------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			714.750,00
--------------------------	--	--	-------------------

5. Уклањање биљне вегетације и обезбеђивање протицајног профила реке Корените у
Коренити

Река Коренита у Коренити (чишћење критичних деоница)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

980 m ²	х	85,00	83.300,00
--------------------	---	-------	-----------



2. Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm	15 ком.	x	1.000,00	15.000,00
Ø21-30cm,	17 ком.	x	1.400,00	23.800,00
Ø30-50cm	ком.	x	3.000,00	0,00

3. Рад багера

90 h	x	10.200,00	918.000,00
------	---	-----------	------------

4. Рад камиона

90 h	x	10.557,00	950.130,00
------	---	-----------	------------

Укупно без ПДВ-а:			1.990.230,00
--------------------------	--	--	---------------------

6. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила
Златног потока у Лозници

Златни поток у Лозници (узводно од зацевљеног дела регулације)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

1850 m ²	x	85,00	157.250,00
---------------------	---	-------	------------

2. Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла

Ø11-20cm	15 ком.	x	1.000,00	15.000,00
Ø21-30cm,	5 ком.	x	1.400,00	7.000,00
Ø30-50cm	ком.	x	3.000,00	0,00

3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

800 m ³	x	360,00	288.000,00
--------------------	---	--------	------------

4. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m

800 m ³	x	100,00	80.000,00
--------------------	---	--------	-----------



5. Транспорт речног материјала на депонију до 3 km
--

800 m ³	x	300,00	240.000,00
--------------------	---	--------	------------

Укупно без ПДВ-а:	787.250,00
--------------------------	-------------------

7. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила реке Цернице са притокама у Д. и Г. Сипуљи

Река Церница у Д. и Г. Сипуљи (критичне деонице)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

1750 m ²	x	85,00	148.750,00
---------------------	---	-------	------------

2. Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm	11 ком.	x	1.000,00	11.000,00
Ø21-30cm,	5 ком.	x	1.400,00	7.000,00
Ø30-50cm	ком.	x	3.000,00	0,00

3. Рад багера

15 h	x	10.200,00	153.000,00
------	---	-----------	------------

Укупно без ПДВ-а:	319.750,00
--------------------------	-------------------



3.3. Извођење радова у оквиру хитних интервенција и санација по захтевима грађана - радови по норми /часу/ рада машина

Опис	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
Багер	60	10.200,00	612.000,00
Ротациони багер	10	10.820,00	108.200,00
Комбинована машина (скип)	60	6.600,00	396.000,00
Камион носивости преко 10 тона	40	10.557,83	422.313,20
Трактор 150 KS	23	8.779,91	201.937,93
Трактор 150 KS+Таруп	40	8.779,91	351.196,40
Тример	50	2.762,25	138.112,50
Моторна тестера	50	2.762,25	138.112,50
Употреба доставног или теренског возила	40	4.030,20	161.208,00
Рад НК радника	81	677,00	54.837,00
Рад КВ радника	81	847,00	68.607,00
Рад радника вођа групе	81	1.693,00	137.133,00
Специјално радно возило (цистерна за отпушавање)	5	10.000,00	50.000,00
Укупно без ПДВ-а:			2.839.657,53

3.4. Набавка и уградња ломљеног камена, бетонске галантерије са поправкама оштећених обалних зидова

Опис	Количина (m ²)	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
Набавка и уградња ломљеног камена (или бехатон плоча) са поправкама оштећених обалних зидова.	15	4.607,46	69.111,90

3.5. Набавка и уградња армирано-бетонских цеви

Опис	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
Набавка и уградња армирано бетонски цеви Ø500	10	8.000,00	80.000,00

3.6. Геодетско снимање и оверавање количина

Опис	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
Геодетско снимање и оверавање количина ископа	3.000,00	250,00	750.000,00



**ПРОГРАМ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ВОДОТОКОВА II РЕДА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2025. ГОДИНУ**

Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)		СТАЦИОНАЖА	
				До (km)	
I	Симића поток	Бања Ковиљача			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно кошење траве и корова	m ²	6,00	250	1.500,00
2	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	250	90.000,00
3	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m ³	300,00	250	75.000,00
4	Разастирање депонованог материјала	m ³	100,00	250	25.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				191.500,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)		СТАЦИОНАЖА	
				До (km)	
I/1	Симића поток	Бања Ковиљача		0+462	1+800
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	594	50.490,00
2	Ручни ископ наноса са разбацивањем на страну	m ³	1.803,85	50	90.192,50
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	50	18.000,00
4	Транспорт речног материјала на депонију до 3km	m ³	300,00	50	15.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				173.682,50



Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)		СТАЦИОНАЖА	
				До (km)	
II	Цигански поток	Бања Ковиљача		0+000	0+250
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење, утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	1.500	127.500,00
2	Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	17	17.000,00
			1.400,00	5	7.000,00
			3.000,00	2	6.000,00
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	420	151.200,00
4	Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m	m³	100,00	420	42.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				350.700,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)		СТАЦИОНАЖА	
				До (km)	
III	Дубоки поток	Бања Ковиљача		0+000	0+426
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	900	76.500,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00		0,00
			1.400,00		0,00
			3.000,00		0,00
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	700	252.000,00



4	Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m	m³	100,00	700	70.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				398.500,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)	СТАЦИОНАЖА		
			До (km)		
III/1	Дубоки поток	Бања Ковиљача	0+426	1+800	
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	1.200	102.000,00
2	Ручни ископ наноса са разбацивањем на страну	m³	1.803,85	150	270.577,50
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	420	151.200,00
4	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m³	300,00	420	126.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				649.777,50
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од- До	СТАЦИОНАЖА		
			Од- До		
IV	Река Трбушница	Трбушница	Од уређеног дела корита кроз Трбушницу до таложнице	Од бањског пута до заобилазног пута	
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	3.810	1.371.600,00
2	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m³	300,00	3.810	1.143.000,00



3	Разастирање депонованог материјала	m ³	100,00	3.610	361.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					2.875.600,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)	СТАЦИОНАЖА		
			До (km)		
V	Река Коренита	Брезјак и Коренита			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно кошење траве и корова	m ²	6,00	1.350	8.100,00
2	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	1.530	130.050,00
3	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	40	40.000,00
			1.400,00		0,00
			3.000,00		0,00
4	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	1.000	360.000,00
5	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m ³	300,00	1.000	300.000,00
6	Разастирање депонованог материјала	m ³	100,00	1.000	100.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					938.150,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)	СТАЦИОНАЖА		
			До (km)		
VI	Болнички поток	Лозница			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	1.230	104.550,00
2	Ручно кошење траве и корова	m ²	6,00	2.850	17.100,00



3	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	20	20.000,00
			1.400,00		0,00
			3.000,00		0,00
4	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	1.000	360.000,00
5	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m³	300,00	300	90.000,00
6	Ручни ископ наноса са разбацивањем на страну	m³	1.803,85	450	811.732,50
7	Разастирање депонованог материјала	m³	100,00	1.000	100.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					1.503.382,50
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)	СТАЦИОНАЖА		
			До (km)		
VII	Река Криваја	Козјак и Липница			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно кошење траве и корова	m²	6,00	1.250	7.500,00
2	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00		0,00
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	1.000	360.000,00
4	Разастирање депонованог материјала	m³	100,00	1.000	100.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					467.500,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)	СТАЦИОНАЖА		
			До (km)		
VIII	Река Жеравија	Липнички Шор			



	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	4.665	396.525,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	95	95.000,00
			1.400,00	29	40.600,00
			3.000,00	5	15.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				547.125,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)	СТАЦИОНАЖА		
			До (km)		
IX	Поток Шуматовац	(улив у Ступничку реку)			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно кошење траве и корова	m²	6,00	300	1.800,00
2	Рад багера	h	10.200,00	22	224.400,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				226.200,00
Рекапитулација радова на редовном одржавању водотокова другог реда					
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА		Укупно без ПДВ-а	Вредност ПДВ-а (20%)	Укупно са ПДВ-ом
I	Симића поток		191.500,00	38.300,00	229.800,00
I/1	Симића поток		173.682,50	34.736,50	208.419,00
II	Цигански поток		350.700,00	70.140,00	420.840,00
III	Дубоки поток		398.500,00	79.700,00	478.200,00
III/1	Дубоки поток		649.777,50	129.955,50	779.733,00
IV	Река Трбушница		2.875.600,00	575.120,00	3.450.720,00
V	Река Коренита		938.150,00	187.630,00	1.125.780,00
VI	Болнички поток		1.503.382,50	300.676,50	1.804.059,00
VII	Река Криваја		467.500,00	93.500,00	561.000,00
VIII	Река Жеравија		547.125,00	109.425,00	656.550,00
IX	Поток Шуматовац		226.200,00	45.240,00	271.440,00
Укупно:			8.322.117,50	1.664.423,50	9.986.541,00



ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ОКВИРУ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И САНАЦИЈА НА КРИТИЧНИМ ДЕОНИЦАМА ВОДОТОКОВА II РЕДА ЗА 2025. ГОДИНУ

Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)	СТАЦИОНАЖА	
			До (km)	
I	Грабички поток	Бања Ковиљача		
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	1.374
				Укупно без ПДВ-а
2	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	310
3	Разастирање депонованог материјала	m ³	100,00	310
				УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
II	Река Жеравија	Липнички Шор		
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина
1	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	310
				Укупно без ПДВ-а
3	Разастирање депонованог материјала	m ³	100,00	310
				УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
III	Чокешинска река	Чокешина		
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	2.147
				Укупно без ПДВ-а



2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	12	12.000,00
			1.400,00	9	12.600,00
			3.000,00		0,00
3	Рад багера	h	10.200,00	18	183.600,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				390.695,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)	СТАЦИОНАЖА		
			До (km)		
IV	Лешничка река	Лешница			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	3.550	301.750,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	25	25.000,00
			1.400,00	30	42.000,00
			3.000,00	8	24.000,00
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	700	252.000,00
6	Разастирање депонованог материјала	m³	100,00	700	70.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				714.750,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)	СТАЦИОНАЖА		
			До (km)		
V	Река Коренита	Коренита		Каменолома	броја 21 у улици Краља Драгутина
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	980	83.300,00



2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	15	15.000,00
			1.400,00	17	23.800,00
			3.000,00		0,00
3	Рад багера	h	10.200,00	90	918.000,00
4	Рад камиона	h	10.557,00	90	950.130,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					1.990.230,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)	СТАЦИОНАЖА		
			До (km)		
VI	Златни поток	Лозница			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	1.850	157.250,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	15	15.000,00
			1.400,00	5	7.000,00
			3.000,00		0,00
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	800	288.000,00
4	Разастирање депонованог материјала	m ³	100,00	800	80.000,00
5	Транспорт речног материјала на депонију до 3km	m ³	300,00	800	240.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					787.250,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА Од (km)	СТАЦИОНАЖА		
			До (km)		
VII	Река Церница	Доња Сипуља			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	1.750	148.750,00



2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	11	11.000,00
			1.400,00	5	7.000,00
			3.000,00		0,00
3	Рад багера	h	10.200,00	15	153.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					319.750,00

Рекапитулација радова у оквиру хитних интервенција и санација по захтевима грађана

Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	Укупно без ПДВ-а	Вредност ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
I	Грабички поток	259.390,00	51.878,00	311.268,00
II	Река Жеравија	142.600,00	28.520,00	171.120,00
III	Чокешинска река	390.695,00	78.139,00	468.834,00
IV	Лешничка река	714.750,00	142.950,00	857.700,00
V	Река Коренита	1.990.230,00	398.046,00	2.388.276,00
VI	Златни поток	787.250,00	157.450,00	944.700,00
VII	Река Церница	319.750,00	63.950,00	383.700,00
Укупно:		4.604.665,00	920.933,00	5.525.598,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ПРОГРАМУ

Ред. Бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	Укупно без ПДВ-а	Вредност ПДВ-а (20%)	Укупно са ПДВ-ом
1	Програм редовног одржавања водотокова II реда на територији града Лознице за 2025. годину	8.322.117,50	1.664.423,50	9.986.541,00
2	Извођење радова у оквиру хитних интервенција и санација на критичним деоницама водотокова II реда за 2025. годину	4.604.665,00	920.933,00	5.525.598,00
3	Извођење радова у оквиру хитних интервенција и санација по захтевима грађана - радови по норми /часу/ рада машина	2.839.657,53	567.931,51	3.407.589,04
4	Набавка и уградња ломљеног камена (или бехатон плоча) са поправкама оштећених обалних зидова.	69.111,90	13.822,38	82.934,28
5	Набавка и уградња армирано бетонских цеви Ø500	80.000,00	16.000,00	96.000,00

6	Геодетско снимање и оверавање количина ископа	750.000,00	150.000,00	900.000,00
УКУПНО ПО ПРОГРАМУ ЗА 2025. ГОДИНУ		16.665.551,93	3.333.110,39	19.998.662,32

4. КРИТИЧНЕ ДЕОНИЦЕ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ЊИХОВО УБЛАЖАВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ

4.1. Цигански поток

-деоница око уставе на заобилазном путу

Предлог решења: Израда Идејног пројекта у склопу кога би се извршила хидролошко-хидрауличка анализа као и избор најповољније варијанте, израда урбанистичко-техничке документације којом би се решили имовинско-правни односи и главног пројекта станице за препумпавање атмосферских вода са сливног подручја Циганског потока.

4.2. Симића поток

-деоница око депонијске преграде

-деоница од уставе до улива у Дрину

Предлог решења: Хитна израда пројектно-техничке документације за изградњу нове депонијске преграде на деоници узводно од постојеће. Израда Идејног пројекта станице за препумпавање вода на деоници око уставе.

4.3. Река Трбушница

-улив реке Трбушнице у Дрину

-таложница

-нерегулисана деоница од основне школе па узводно

Предлог решења: Хитно сагледавање и решавање проблема деонице на месту улива реке Трбушнице у Дрину око заобилазног пута. Израда пројектно-техничке документације за регулацију нерегулисане деонице реке Трбушнице. Сагледавање антиерозионих радова у сливу Трбушнице и предузимање одговарајућих мера (израда каскада како би се смањило подужни нагиб корита, смањила ерозиона моћ воде, биолошки и други радови, а све у истом циљу). Потребно је поштовати законску процедуру приликом изградње објекта у смислу прибављања одговарајућих водних услова, како би се спречило да поједини инвеститори изводе радове на својим објектима мимо прописа и према свом нахођењу, а супротно техничким стандардима (изградња мостова недовољне пропусне моћи, цевастих пропуста недовољног капацитета и диспозиције, као и изградња пословних и стамбених објеката у кориту водотока).

4.4. Златни поток

-деоница узводно од зацевљеног дела регулације-нерегулисани део

-улив у реку Штиру

Предлог решења: Израда пројектно-техничке документације за регулацију деонице узводно од зацевљеног дела. Израда пројекта за решавање проблема суженог зацевљеног дела на уливу у реку Штиру.

4.5. Болнички поток

-старо корито Болничког потока од Шабачког пута до улива у старачу

Предлог решења: За деоницу од Шабачког пута до стараче постоји техничка документација, потребно је обезбедити средства за реализацију пројекта. За деоницу од Јошњака до стараче потребно је сагледати проблеме у смислу затрпавања пропуста испод пута и утицаја високог водостаја у реци Дрини на враћање воде кроз пропуст у брањено подручје.

4.6. Река Криваја

-смањен протицајни профил у деоници кроз Козјак и Липницу

Предлог решења: Хитни радови на обезбеђивању протицајног профила за велику воду кроз наведене месне заједнице и израда пројектно-техничке документације за регулацију нерегулисаног дела реке.

4.7. Река Жеравија

-смањен протицајни профил на деоници од пута Лозница-Шабац до Ваљевског пута

-деоница у Клупцима на уливу канала од Ивових бара у реку Жеравију

-железнички мост на реци Жеравији у Клупцима, код улива Болничког потока у реку, представља уско грло, смањен протицајни профил.

Предлог решења: Хитни радови на чишћењу и успостављању протицајног профила за велике воде на деоници од магистралног пута Лозница- Шабац до Ваљевског пута кроз месне заједнице Липнички Шор, Клупци и Руњани. Уградња жабљег поклопца на деоници улива канала од Ивових бара у реку Жеравију са крилним зидовима. Израда пројектно-техничке документације за регулацију реке Жеравије од магистралног пута Лозница-Шабац, па низводно до улива у реку Дрину.

4.8. Река Црњава у Јелаву

-нерегулисана деоница кроз месну заједницу

Предлог решења: Израда пројектно-техничке документације за регулацију реке

4.9. Лешничка река

-смањен протицајни профил услед велике количине растиња и остале биљне вегетације, као и огромних количина муља и наноса другог материјала.

Предлог решења: Хитни радови у више фаза (1. фаза - уклањање биљне вегетације и 2. фаза - измуљивање и одвожење речног наноса) уз активно учешће месних заједница на обезбеђивању сагласности свих власника парцела на целој деоници за несметан пролазак потребне механизације до водотока.

4.10. Река Коренита

-смањен протицајни профил на нерегулисаном делу

Предлог решења: Израда потребне пројектно-техничке документације уз усаглашавање са пројектном документацијом ЈВП „Србија воде” којом је обухваћена регулација реке Корените кроз изградњу растеретног канала.

4.11. Река Церница

-нерегулисана у целом свом току и са минималним капацитетима за пријем већих падавина
Предлог решења: Израда пројекта хитних радова на критичним деоницама паралелно са израдом пројектно-техничке документације за њену регулацију.

4.12. Безимени канал поред улице Луке Стевића и Заобилазног пута ДИБ-26 (М19)

Предлог решења: Ради спречавања повратка великих вода у брањено подручје, потребно је поставити жабљи поклопац (потребно је размотрити и изградњу црпне станице мањег капацитета како се успор не би простирао узводно и плавио ниже делове Лозничког поља и домаћинства поред улице). Црпна станица може бити и нестационарног типа.

5. АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

По усвајању овог Програма, а на основу Одлуке о усклађивању оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Наш дом” Лозница, ово предузеће приступиће активностима на реализацији програма радова на одржавању водотокова другог реда.

6. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Овај програм биће објављен у „Службеном листу града Лознице”.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14-20/25-II

Датум: 28.5.2025. године

Лозница

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Петар Гавриловић, с.р.